

รายละเอียดประกอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลควนศรี

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณจ่ายขาดทั้งสิ้น ๓,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านมอเก็ด

ตั้งไว้ ๑๙๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านมอเก็ด ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านมอเก็ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความลึก ๕๐-๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม/ชม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลควนศรีกำหนด พิกัดโครงการ N ๙๖๐๒๖๖ E ๕๓๒๖๐๙ หรือ N ๙๖๐๓๔๙ E ๕๓๑๘๙๕ หรือ N ๙๖๑๐๔๓ E ๕๓๑๑๗๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ข้อ ๖ หน้า ๑๐

๒. โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านควนมหาชัย

ตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านควนมหาชัย ทำการขยายเขตท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลควนศรีกำหนด พิกัดโครงการ

๑. แนวถนนหน้า ร.ร.ควนมหาชัย N ๙๖๓๑๐๖ E ๕๓๔๔๐๔ , N ๙๖๐๐๕๒ E ๕๓๓๘๓๑

๒. ซอยประชาอุทิศ ๑ N ๙๕๙๘๖๒ E ๕๓๔๘๗๕, N ๙๖๐๐๐๖ E ๕๓๔๔๖๗

๓. ซอยลุงเปี้ย N ๙๕๙๗๘๒ E ๕๓๕๖๒๖, N ๙๕๙๗๐๗ E ๕๓๖๑๗๙

๔. ซอยประชาอุทิศ ๒ - ถนนควนศรี - ควนมหาชัย N ๙๕๙๗๖๓ E ๕๓๖๐๘๐, N ๙๕๙๗๒๑ E ๕๓๖๐๗๓,

๕. ซอยพรุฬลีป N ๙๖๐๓๕๘ E ๕๓๖๒๒๓, N ๙๖๐๘๓๕ E ๕๓๕๘๗๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ข้อ ๕ หน้า ๘

๓. โครงการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงกลมแป้นและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ ๒

ตั้งไว้ ๖๖๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ำทรงกลมแป้นและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ ๒ ทำการติดตั้งถังแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม สูง ๒๐.๐๐ เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ขนาด ๗ ลบ.ม/ชม. (๓๐ แกลลอน/นาที) พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านตามแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด พิกัดโครงการ N ๙๖๒๖๘๔ E ๕๓๖๔๕๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ข้อ ๑ หน้า ๔

๔. โครงการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ ๓
ตั้งไว้ ๖๒๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ ๓
ทำการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม สูง ๒๐.๐๐ เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ำ ขนาด ๗ ลบ.ม/ชม. (๓๐ แกลลอน/นาที) พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด พิกัดโครงการ N ๙๖๕๑๓๗ E ๕๓๔๘๒๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ข้อ ๒ หน้า ๕

๕. โครงการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ ๕
ตั้งไว้ ๖๒๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ ๕
ทำการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม สูง ๒๐.๐๐ เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ำ ขนาด ๗ ลบ.ม/ชม. (๓๐ แกลลอน/นาที) พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด พิกัดโครงการ N ๙๖๐๒๖๖ E ๕๓๒๖๐๙ หรือ N ๙๖๐๓๔๙ E ๕๓๑๘๙๕ หรือ
N ๙๖๑๐๔๓ E ๕๓๑๑๗๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ข้อ ๓ หน้า ๖

๖. โครงการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบขยายเขต
ท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ ๘
ทำการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม สูง ๒๐.๐๐ เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ำ ขนาด ๗ ลบ.ม/ชม. (๓๐ แกลลอน/นาที) พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านความยาว
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลควนศรีกำหนด พิกัดโครงการ N ๙๖๑๖๔๓ E ๕๓๔๒๗๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ข้อ ๔ หน้า ๗

๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑,๒,๕,๘ จำนวน ๑๓ ชุด
ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑,๒,๕,๘ จำนวน ๑๓ ชุด รายละเอียดดังนี้

- ๑.ติดตั้งฐาน คสล. ขนาด ตามแบบและรายการระบุ
- ๒.ติดตั้งเสาเหล็กชุบสังกะสีขนาดความสูง ๖ เมตร บนแป้นยึด ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร หนา ๑๐ มม.
- ๓.ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๐ W Mono/Poly Crystalline
- ๔.ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ๓๐๓๐ สี Cool/Warm White จำนวน ๔๐ หลอด
- ๕.แบบโคม รูปทรงโคมหลังเต่ามาตรฐาน
- ๖.ระยะเวลาส่องสว่าง ๑๒ ชั่วโมง
- ๗.แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน ขนาดความจุ ๓.๒V/๔๐AH (Seat Lead)
- ๘.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์แล้วเสร็จ ให้ทำทดสอบการส่องสว่างฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจ

งานจ้างเป็นผู้ตรวจสอบ

๙.จุดติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ๑๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลควนศรี
กำหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ข้อ ๑ หน้า ๑๑