

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนจากแยกสาย 41 (ประชาอุทิศ 5) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 514,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบุกเบิกถนน จากแยกถนนควนศรี-ควนมหาชัย (ซอยประชาอุทิศ 5) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย โดยเริ่มต้นจากแยกถนนควนศรี-ควนมหาชัย (ซอยประชาอุทิศ 5) กม.0+000 ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+540 โดยดำเนินการก่อสร้างบุกเบิกถนนเขตทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. 128-2558 ขนาด  $\varnothing$  0.40 x 1.00 จำนวน 1 แห่ง รวม 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำด้วยปูนซีเมนต์ผสมทราย ยกยกระดับคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเรียบตลอดสาย ลงวัสดุชั้นรองพื้นทางหินคลุกแอนทาไลท์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเรียบตลอดสาย โดยใช้หินคลุกแอนแอนทาไลท์ (ก้อนใหญ่) ปริมาตรหินแอนทาไลท์ไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุผิวจราจรหินแอนทาไลท์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เกรดเฉลี่ย บดอัดเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต.ควนศรี จำนวน 1 ป้าย และรายการละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 เป็นเงิน 514,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน 2 หน้า ดังนี้
  - 5.1 ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
  - 5.2 ปร.4 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ 222/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
 

6.1. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2. นายสมเกียรติ สโมสร	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ 1	เป็นรองประธานฯ
6.3. นายสำเนา ท่าชี	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ 1	เป็นกรรมการ
6.4. นางธิดารัตน์ แต้มเต็ม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็นกรรมการ
6.5. นางสาวภี แต้มจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนจากแยกสาย 41 (ประชาอุทิศ 5) - บ้านควนมหาชัย ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย  
เขตทางกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร

ประเภท งานถนน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	382,598.78	1.3372	511,611.09	60 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 ป้าย			3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			514,611.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			514,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	2,700.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	190.37 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นายสมเกียรติ สโมสร)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ 


(นายสำเนา ท่าชี)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางรัชดารัตน์ แด้มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบุกรุกเบิกถนนจากแยกสาย 41 (ประจักษ์อุทิศ 5) - บ้านควนมหาชัย ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย

เขตทางกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานบุกรุกเบิกถนนปูชุดต่อ	2,700.00	ตร.ม.	-	-	3.18	8,586.00	8,586.00	ขนาดกลาง
2	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร	8.00	ท่อน	429.91	3,439.28	-	-	3,439.28	กม.ที่ 0+000
3	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,144.86	-	-	-	-	กม.ที่ 0+001
4	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.94	-	-	-	-	กม.ที่ 0+002
5	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.94	-	-	-	-	กม.ที่ 0+003
6	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.94	-	-	-	-	กม.ที่ 0+004
7	ยกระดับคันทาง + บดทับ ตลอดสาย	2,700.00	ตร.ม.	-	-	11.30	30,510.00	30,510.00	รถเกรด+บด
8	ชั้นรองพื้นทาง(หินคลุก + ใหญ่) หนา + 0.20 เมตร	600.00	ลบ.ม	200.00	120,000.00	123.87	74,322.00	194,322.00	เอาหน้าไถท์
9	ผิวจราจร (หินคลุก) หนา 0.15 เมตร	450.00	ลบ.ม	200.00	90,000.00	123.87	55,741.50	145,741.50	เอาหน้าไถท์
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (แบบเหล็ก)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	แบบ ทต.1
	รวมค่างานต้นทุน							382,598.78	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นายศิริชัย บุญศรี)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นายสมเกียรติ สโมสร)  
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นายสำเนา ท่าชี)  
 กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)  
 กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางศรีสุดา อักษร)  
 เลขานุการ