

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านควนวัด หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 2,394,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง, อาคารระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง, ถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร, อาคารหอถังสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร, ชุดฝักร่อนน้ำดิบ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาดØ 2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,260.00 เมตร ก่อสร้างประตูพร้อมรั้วลวดหนาม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการเฉพาะแห่ง งบประมาณการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียดที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 2,394,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน 27 หน้า ดังนี้
- 5.1 ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
- 5.2 ปร.4 จำนวน 26 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ 264/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 6.1. นายศิริชัย บุญศรี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 6.2. นายไชยยันต์ สะศรี | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | เป็นรองประธานฯ |
| 6.3. นายสุพจน์ แก้วอ่อน | ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ 8 | เป็นกรรมการ |
| 6.4. นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 6.5. นางศรีสุดา อักษร | ตำแหน่ง บุคลากร | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลควนศรี	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลควนศรี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	991014		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 24 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 ตุลาคม 2557		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,430,557	1.2655	1,810,369	150 วิ.ช.
2	ประเภทงานทาง	163,060	1.3322	217,228	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่น ๆ	342,940	1.0700	366,945	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	5.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,936,557		2,394,542	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,394,000	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ แต้มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

วงราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สระศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 5"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
7	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	- ท่อน	-	-	-	-	-	
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	10 กระป๋อง	210.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
9	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1 รายการ	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมเงิน			27,100.00		0.00	27,100.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						27,100.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สระศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางจิตราภรณ์ แต่มเติม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<u>1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา</u>								
1.1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 + ข้อต่อ dia 2"	315 ท่อน	243.00	76,545.00	12.15	3,827.25	80,372.25	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	ท่อน	-	0.00	-	0.00	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3 ตัว	426.00	1,278.00	-	0.00	1,278.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	ตัว	-	0.00	-	0.00	-	
<u>2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ</u>								
2.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	10 ท่อน	1,197.00	11,970.00	100.00	1,000.00	12,970.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	146.00	292.00	-	-	292.00	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2"	7 ชุด	550.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
<u>3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ</u>								
3.1	สายยางอ่อน dia. 1/2 "	ม.	-	-	-	-	-	
3.2	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ	8 ช่วง	4,650.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
<u>4. อุปกรณ์อื่น ๆ</u>								
4.1	อุปกรณ์ท่อ	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมเงิน				131,135.00		4,827.25	135,962.25	
คิดเป็นเงินค่างาน							135,960.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 


(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 


(นายไชยยันต์ สะศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางธิดารัตน์ แต่มเต็ม)
กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางศรีสุดา อักษร)
เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....การประสานท่อระหว่างระบบ.....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี \varnothing 3 นิ้ว	10	ท่อน	1,832	18,320	-	-	18,320	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี \varnothing 4 นิ้ว	4	ท่อน	2,670	10,680	-	-	10,680	
3	ข้องอ 90° G/S \varnothing 2 นิ้ว	2	ตัว	70	140	-	-	140	
4	ข้องอ 90° G/S \varnothing 3 นิ้ว	3	ตัว	178	534	-	-	534	
5	ข้องอ 90° G/S \varnothing 4 นิ้ว	2	ตัว	314	628	-	-	628	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี \varnothing 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1	ตัว	273	273	-	-	273	
7	สามทางลด G/S \varnothing 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1	ตัว	460	460	-	-	460	
8	สามทางลด G/S \varnothing 4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1	ตัว	480	480	-	-	480	
9	สามทางลด G/S \varnothing 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1	ตัว	100	100	-	-	100	
10	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี \varnothing 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1	ตัว	238	238	-	-	238	
11	นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี \varnothing 4 นิ้ว	1	ตัว	134	134	-	-	134	
12	หน้าจานเกลียว \varnothing 4 นิ้ว	3	ตัว	320	960	-	-	960	
13	หน้าจานเกลียว \varnothing 3 นิ้ว	10	ตัว	290	2,900	-	-	2,900	
14	ปะเก็นหน้าจาน \varnothing 4 นิ้ว	3	แผ่น	28	84	-	-	84	
15	ปะเก็นหน้าจาน \varnothing 3 นิ้ว	10	แผ่น	20	200	-	-	200	
16	น็อตยึดหน้าจาน	104	ตัว	20	2,080	-	-	2,080	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC \varnothing 3/4 นิ้ว	1	ตัว	4	4	-	-	4	
18	เทปพันเกลียว	13	ม้วน	12	156	-	-	156	
19	มาตรวัดน้ำ \varnothing 3 นิ้ว ไขว้ 2 ชั้น	1	ชุด	14,300	14,300	-	-	14,300	
20	ท่อธาร \varnothing 3/4 นิ้ว	1	ชุด	470	470	-	-	470	
21	ฟุตวาล์วทองเหลือง \varnothing 3 นิ้ว	2	ตัว	1,330	2,660	-	-	2,660	
22	แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2	แผ่น	60	120	-	-	120	
23	แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1	แผ่น	70	70	-	-	70	
24	ข้อโค้ง 90° ออบสังกะสี 3 นิ้ว	1	ตัว	426	426	-	-	426	
25	ข้อโค้ง 90° เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2	ตัว	1,250	2,500	-	-	2,500	
	รวมยอดยกไป				58,917		-	58,917	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....การประสานท่อระหว่างระบบ.....

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				58,917		-	58,917	
26	ข้อโค้ง 45 ° เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2	ตัว	1,375	2,750	-	-	2,750	
27	สามทางเหล็กหล่อ \varnothing 4 นิ้ว	1	ตัว	1,990	1,990	-	-	1,990	
28	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	เหมา	-	-	7,500	7,500	7,500	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				63,657		7,500	71,157	
								71,150	

(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางฉัตรรัตน์ แต่มเติม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)
เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้า

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] บั๊กเส้า คอธ. ยาว.....ม. (8,9 ม.) จำนวน.....ต้น ระยะทาง.....ม. [] พาดสาย.....ม.							
2	ขยายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) [] บั๊กเส้า คอธ. ยาว....ม. (12,14 ม.) จำนวน.....ต้น ระยะทาง.....ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA. [] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA. [] แผนกคาปาซิเตอร์	1 ชุด	-	-	-	-	0.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 30 แอมป์	1 รายการ	-	-	-	-	0.00	
	รวมเงิน			0.00		-	0.00	
	คิดเป็นเงิน			0.00		-	0.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

มาตรฐานค่าก่อสร้าง

การประสานระบบไฟฟ้า

เป็นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ราชการฯ เฉพาะแห่ง

ประมาณราคา สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

:มาตรการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ข้อที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
5	สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			11,100.00		2,600.00	13,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ ต่อมเติม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **วางระแนงน้ำ**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911001

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	81.00	31.59	31.59	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	360.00	10.80	59.00	1.77	12.57	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,610.00	80.50	395.00	19.75	100.25	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	23.10	46.20	2.80	5.60	51.80	
5	ก่ออิฐระแนง 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	210.00	210.00	80.00	80.00	290.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	55.00	126.50	70.00	161.00	287.50	
	รวมเงิน			474.00		299.71	773.71	
	คิดเป็นเงินค่างาน						773.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ แต้มเต็ม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)
เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ร่างระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911001

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ	19 ม.	474.00	9,006.00	299.71	5,694.49	14,700.49	
	รวมเงิน			9,006.00		5,694.49	14,700.49	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 


(นายไชยยันต์ สะศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางฉัตรรัตน์ แต้มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สะพานกตตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911002

ส่วนราชการ

กองช่าง

เทศบาลตำบลควนศรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	32 ลบ.ม.	-	-	81.00	2,592.0	2,592.00	
2	เรียงหินยาแนว	5 ตร.ม.	910.00	4,550.00	300.00	1,500.0	6,050.00	
	รวมเงิน			4,550.00		4,092.00	8,642.00	
	คิดเป็นเงิน						8,640.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ แต้มเต็ม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)
เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 3111015

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สະศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	25 ลบ.ม.	-	-	81.00	2,025.00	2,025.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	350.00	1,050.00	59.00	177.00	1,227.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50%พร้อมไม้คร่าว	220 ตร.ม	310.00	68,200.00	105.00	23,100.00	91,300.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390 ต้น	32.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
	ตะปู	48 กก.	30.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	3.งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,340.00	670.00	316.00	158.00	828.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	14 ลบ.ม.	1,590.00	22,260.00	395.00	5,530.00	27,790.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4.5 ลบ.ม.	1,650.00	7,425.00	430.00	1,935.00	9,360.00	
	4.งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	24.48	1,591.20	2.80	182.00	1,773.20	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021 กก.	23.54	24,034.34	2.80	2,858.80	26,893.14	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	465 กก.	22.94	10,667.10	2.80	1,302.00	11,969.10	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022 กก.	22.74	23,240.28	2.80	2,861.60	26,101.88	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788 กก.	22.74	17,919.12	2.80	2,206.40	20,125.52	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	98 กก.	31.00	3,038.00	-	-	3,038.00	
	5.งานท่อและอุปกรณ์							
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,650.00	7,950.00			7,950.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,826.00	10,956.00			10,956.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00			3,840.00	
5.4	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	290.00	7,540.00			7,540.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4" x 3"	1 ตัว	1,180.00	1,180.00			1,180.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเปิด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00			2,820.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเปิด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00			1,830.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,370.00	5,480.00			5,480.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
5.11	ประคบน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,640.00	6,640.00		9,000.00	15,640.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	270.00	810.00		-	810.00	
	รวมยอดยกไป			246,171.04		51,335.80	297,506.84	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 3111015

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			246,171.04		51,335.80	297,506.84	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	320.00	320.00			320.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	28.00	252.00			252.00	
5.15	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.16	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	20.00	3,200.00			3,200.00	
5.17	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
	<u>6.งานฉนวน</u>							
6.1	ฉนวนใยแก้วหนา 5 ซม. เสาคาน	160 ตร.ม.	55.00	8,800.00	80.00	12,800.00	21,600.00	
	<u>7.งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160 ตร.ม.	35.00	5,600.00	30.00	4,800.00	10,400.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27 ตร.ม.	45.00	1,215.00	35.00	945.00	2,160.00	
7.3	ทำซีเมนต์เบส	31 ตร.ม.	103.00	3,193.00	40.00	1,240.00	4,433.00	
	<u>8.งานอื่นๆ</u>							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,800.00	20,800.00	3,960.00	3,960.00	24,760.00	
8.2	ฝ้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,000.00	5,000.00	1,510.00	1,510.00	6,510.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
8.	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตรม.	6 แผ่น	68.00	408.00			408.00	
	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 0.90 ม.	2 แผ่น	230.00	460.00		1,200.00	1,660.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	<u>9.เสาเข็ม</u>							
9.1	เสาเข็ม คอ. □ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	5,280.00	42,240.00	1,100.00	8,800.00	51,040.00	
	รวมเงิน			352,777.04		88,390.80	441,167.84	
	คิดเป็นเงินค่างาน						441,160.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางจิตติรัตน์ แต้มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 991043

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,880.00	2,880.00			2,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	163.00	163.00			163.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	195.00	195.00			195.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00			187.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00		1,710.00	2,181.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00			700.00	
	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แก๊สลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	รวมเงิน			5,176.00		1,815.00	6,991.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,990.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ราชการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ แต้มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนราชการ

กองช่าง

เทศบาลตำบลควนศรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	14,100.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
	รวมเงิน (1)			28,200.00		0.00	28,200.00	
	คิดเป็นเงิน			28,200.00		0.00	28,200.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 3 เฟสพร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			30,000.00		4,000.00	34,000.00	
	คิดเป็นเงิน			30,000.00		4,000.00	34,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			58,200.00		4,000.00	62,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางฉัตรรัตน์ เต็มเต็ม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)
เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนราชการ

กองช่าง

เทศบาลตำบลควนศรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำซีพีเอ็มเออร์ซิเบล ขนาด 3 แรงม้า 20 ใบพัด 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	รวมเงิน (1)			70,000.00	-	-	70,000.00	
	คิดเป็นเงิน			70,000.00	-	-	70,000.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำซีพีเอ็มเออร์ซิเบลขนาด 3 แรงม้า 20 ใบพัด 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
4	สายไฟ THWA ϕ 16 มม.	3780 ม.	18.00	68,040.00	15.00	56,700.00	124,740.00	
	รวมเงิน (2+3+4)			98,040.00		60,700.00	158,740.00	
	คิดเป็นเงิน			98,040.00		60,700.00	158,740.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			168,040.00		60,700.00	228,740.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 921001

วงราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สระศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. เสาบานประตูรั้ว								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	81.00	32.40	32.40	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	360.00	18.00	59.00	2.95	20.95	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,330.00	70.49	316.00	16.75	87.24	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,610.00	507.15	395.00	124.43	631.58	
	เหล็กเสริม	47.61 กก.	22.56	1,074.08	2.80	133.31	1,207.39	
1.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	31.00	21.70	-	-	21.70	
1.7	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	847.00	2,541.00			2,541.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	ปูซอสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกฏญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	70.00	210.00	375.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	502.00	572.28	105.00	119.70	691.98	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	28.00	5.60	-	-	5.60	
	รวมเงิน (1)			6,877.00		1,449.00	8,327.00	
2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น								
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	81.00	16.20	16.20	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	360.00	9.00	59.00	1.48	10.48	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,330.00	39.90	316.00	9.48	49.38	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,610.00	225.40	395.00	55.30	280.70	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	22.56	674.77	2.80	83.75	758.52	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	31.00	12.40	-	-	12.40	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	70.00	105.00	187.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	502.00	286.14	105.00	59.85	345.99	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	28.00	2.80	-	-	2.80	
	รวมเงิน (2)			1,385.41		376.05	1,761.46	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,385.41	5,541.64	376.05	1,504.21	7,045.85	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,418.64		2,953.21	15,371.85	15,370.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 921001

วงราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สະศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา						15,371.85	
3.1	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.) ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	81.00	81.00	81.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,610.00	169.05	395.00	41.48	210.53	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	290.00	2,610.00	30.00	270.00	2,880.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,723.05		752.00	5,475.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			236.15		37.60	273.75	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	77 ม.	236.15	18,183.74	37.60	2,895.20	21,078.94	21,070.00
	รวมเงิน 1+2+3			31,169.20		8,049.41	36,642.41	
	คิดเป็นเงินค่างาน						36,642.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สະศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ แทนเกษม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สະศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 2"	2	ท่อน	1,197	2,394			2,394	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1 1/2"	1	ท่อน	847	847			847	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2"	2	ท่อน	295	590			590	
4	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø 3" x 15 ซ.ม.	3	ท่อน	70	210			210	
5	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 1 1/2"	2	ตัว	53	106			106	
6	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2	ตัว	133	266			266	
	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	2	ตัว	105	210			210	
8	ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน Ø 2"- 1"	2	ตัว	480	960			960	
9	หน้างานเกลียวใน Ø 2"	2	ตัว	180	360			360	
10	นอตหน้างาน	16	ตัว	20	320			320	
11	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3	ตัว	100	300			300	
12	เขี้ยวส่วทองเหลือง Ø 2"	2	ตัว	640	1,280			1,280	
13	ประตุน้ำอลูมิเนียม Ø 2"	2	ตัว	580	1,160			1,160	
14	ข้อโค้ง 90 มม เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	1	ตัว	146	146			146	
15	นippleเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2	ตัว	32	64			64	
16	นippleเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	8	ตัว	10	80			80	
17	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 3/4"	2	ตัว	52	104			104	
18	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4" x 3/4"	2	ตัว	238	476			476	
	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 3" x 2"	1	ตัว	129	129			129	
20	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4" x 1/2"	4	ตัว	22	88			88	
21	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2	ตัว	264	528			528	
22	นippleเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	10	ตัว	8	80			80	
23	ประตุน้ำอลูมิเนียม Ø 1/2"	6	ตัว	130	780			780	
24	ข้ออเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	7	ตัว	10	70			70	
25	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	2	ตัว	13	26			26	
26	เกจวัดความดันท่อ 0-60 PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน	2	อัน	250	500			500	
	รวมยอดยกไป				12,074		-	12,074	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

นราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดขุดขุด				12,074		-	12,074	
27	เทพื้นเกลียว	7	ม ²	12	84	-	-	84	
28	ทำเกลียว	70	จุด	-	-	10	700	700	
29	ค่าแรงประกอบติดตั้ง						2,100	2,100	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				12,158		2,800	14,958	
	เป็นเงิน							14,950	
(เงินหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายไชยยันต์ สะศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางศรีสุดา อักษร)
เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โดยประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	ขุดดินฐานราก , ถมดิน	73	ม. ³	-	-	81	5,913	5,913	
	ทรายหยาบ	5	ม. ³	360	1,800	59	295	2,095	
	เสาเข็ม คอ.ว. ไอ 0.18x0.18x6.00 ม	25	ต้น	720	18,000	190	4,750	22,750	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.50	ม. ³	1,330	3,325	316	790	4,115	
	คอนกรีต 1:2:4	2.50	ม. ³	1,610	4,025	395	987	5,012	
	คอนกรีต 1:1.5:3	13	ม. ³	1,730	22,490	395	5,135	27,625	
	ปูนทราย	2	ม. ³	1,200	2,400	376	752	3,152	
3	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	90	ม. ²	440	39,600	105	9,450	49,050	
	ตะปู	23	กก.	28	644	-	-	644	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	948	กก.	23.10	21,898	2.80	2,654	24,552	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	344	กก.	22.72	7,815	2.80	963	8,778	
	ลวดผูกเหล็ก	39	กก.	31	1,209	-	-	1,209	
5	งานผนัง								
	ฉาบปูนเรียบ	37	ม. ²	55	2,035	70	2,590	4,625	
	ขัดมันพื้น	16	ม. ²	48	768	40	640	1,408	
	งานทาสี								
	สีพลาสติก	34	ม. ²	35	1,190	30	1,020	2,210	
	สีน้ำมัน	5	ม. ²	45	225	35	175	400	
	ทาสีเมนต์เบส	33	ม. ²	110	3,630	40	1,320	4,950	
7	ท่อระบายอากาศ								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	0.17	ท่อน	2,670	453			453	
	ข้องอ 90° เหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	2	ตัว	314	628			628	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	430	430		320	750	
	เทพื้นเกลียว	2	ม้วน	12	24			24	
	ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1	ชุด	90	90			90	
8	ท่อน้ำล้น								
	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้วx3 นิ้ว	1	ตัว	238	238			238	
	ข้องอ 90° เหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	178	356			356	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	0.17	ม.	1,832	311		280	591	
	รวมยอดยกไป				133,584		38,034	171,618	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายละเอียด		กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557		รายการเลขที่			
รายละเอียด		ถึงน้ำใสขนาดจ 25 ลบ.ม.							
รายละเอียด		นายไชยยันต์ สระศรี							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				133,584		38,034	171,618	
	แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว	1	แผ่น	50	50			50	
	เทพื้นเกลียว	2	ม้วน	12	24			24	
9	ท่อเผื่อขยาย								
	หน้างานตบอด Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	390	390			390	
	หน้างานเกลียว Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	320	320			320	
	แผ่นเหล็กขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	1	แผ่น	60	60			60	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	0.09	ท่อน	2,670	240		250	490	
	ปะเก็นหน้างาน Ø 4 นิ้ว	1	แผ่น	28	28			28	
	น๊อตยึดหน้างาน	8	ตัว	20	160			160	
10	งานอื่นๆ								
	บันไดเหล็กลงถึงน้ำใส	1	ชุด	1,150	1,150	400	400	1,550	
	ฝาปิดของงานลงขนาด 1.00x1.00 ม.	1	ชุด	1,480	1,480	400	400	1,880	
	กุญแจทองเหลือง	1	ชุด	250	250	-	-	250	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				137,736		39,084	176,820	
	รวมเป็นเงิน							176,820	
						(เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ




(นายไชยยันต์ สระศรี)

ลงชื่อ



(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ



(นางจิตดารัตน์ แด้มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1141005

รายละเอียดราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	12 ลบ.ม.	-	-	81.00	972.00	972.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6 ลบ.ม.	360.00	2,160.00	59.00	354.00	2,514.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	197 ตร.ม.	502.00	98,894.00	105.00	20,685.00	119,579.00	
2.2	ตะปู	49 กก.	28.00	1,372.00	-	-	1,372.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,330.00	2,660.00	316.00	632.00	3,292.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,610.00	9,660.00	395.00	2,370.00	12,030.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	20 ลบ.ม.	1,730.00	34,600.00	395.00	7,900.00	42,500.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	376.00	376.00	1,576.00	
4. งานเหล็ก								
.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45 กก.	23.94	1,077.30	2.80	126.00	1,203.30	
.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635 กก.	23.10	14,668.50	2.80	1,778.00	16,446.50	
.3	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710 กก.	22.72	16,131.20	2.80	1,988.00	18,119.20	
.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	90 กก.	22.23	2,000.70	2.80	252.00	2,252.70	
5	ลวดผูกเหล็ก No 18	45 กก.	31.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1 ท่อน	1,510.00	1,510.00	276.00	276.00	1,786.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,670.00	5,340.00	192.00	384.00	5,724.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,832.00	3,664.00	150.00	300.00	3,964.00	
4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,197.00	1,197.00	100.00	100.00	1,297.00	
5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	1 ท่อน	847.00	847.00	90.00	90.00	937.00	
6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4 ท่อน	567.00	2,268.00	72.00	288.00	2,556.00	
7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	379.00	758.00	72.00	144.00	902.00	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	295.00	295.00	60.00	60.00	355.00	
9	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3/4"	2 ท่อน	50.00	100.00	72.00	144.00	244.00	
10	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	1 ท่อน	67.00	67.00	68.00	68.00	135.00	
11	ท่อแอสตันเลส dia 1/2"	1 ท่อน	920.00	920.00	60.00	60.00	980.00	
12	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	10.00	60.00	-	-	60.00	
13	ฝาครอบ G/S dia 4"	1 ตัว	120.00	120.00	-	-	120.00	
14	ท่อ PVC Ø 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6 ท่อน	115.00	690.00	-	-	690.00	
รวมยอดยกไป				203,654.70		39,347.00	243,001.70	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1141005

เยประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			203,654.70		39,347.00	243,001.70	
5.15	ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	13.00	78.00			78.00	
5.16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	9.00	54.00			54.00	
5.17	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	13.00	52.00			52.00	
5.18	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	19.00	19.00			19.00	
5.19	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	33.00	99.00			99.00	
5.20	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4 ตัว	10.00	40.00			40.00	
5.21	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	14.00	56.00			56.00	
5.22	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8 ตัว	23.00	184.00			184.00	
5.23	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	70.00	140.00			140.00	
5.24	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2 ตัว	124.00	248.00			248.00	
5.25	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4 ตัว	178.00	712.00			712.00	
5.26	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	314.00	1,256.00			1,256.00	
5.27	ข้องอ 90° สแตนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.28	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00			2,550.00	
5.29	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00			28.00	
5.30	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00			420.00	
5.31	น๊อตยี่เหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	10.00	20.00			20.00	
5.32	น๊อตยี่เหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	2 ตัว	38.00	76.00			76.00	
5.33	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	1 ตัว	160.00	160.00		8,000.00	8,160.00	
5.34	รัดแยก dia 4"	2 ตัว	220.00	440.00			440.00	
5.35	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	290.00	1,740.00			1,740.00	
5.36	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00			3,840.00	
5.37	ประเก็นยาง dia 3"	9 แผ่น	20.00	180.00			180.00	
5.38	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	28.00	336.00			336.00	
5.39	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3"	132 ตัว	20.00	2,640.00			2,640.00	
5.40	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	1 ตัว	6,110.00	6,110.00			6,110.00	
5.41	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	3 ตัว	7,630.00	22,890.00			22,890.00	
5.42	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1 ชุด	2,080.00	2,080.00			2,080.00	
5.43	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	6,850.00	20,550.00			20,550.00	
5.44	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	380.00	760.00			760.00	
5.45	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	230.00	1,840.00			1,840.00	
5.46	ก๊อคน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2 อัน	310.00	620.00			620.00	
	รวมยอดยกไป			274,892.70		47,347.00	322,239.70	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1141005

เยประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สตรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เดบิตที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			274,892.70		47,347.00	322,239.70	
5.47	สายยางอ่อน dia. 1 "	5 ม.	20.00	100.00			100.00	
5.48	ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจวน dia 4" x 3"	1 ตัว	1,240.00	1,240.00			1,240.00	
5.49	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจวน 2 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4 ตัว	1,590.00	6,360.00			6,360.00	
5.50	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจวน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,470.00	2,940.00			2,940.00	
5.51	ท่อสั้นแอสตันเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.52	ประตุน้ำเหล็กหล่อสั้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
	6. งานก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	26 ตร.ม.	210.00	5,460.00	80.00	2,080.00	7,540.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	185.00	296.00	60.00	96.00	392.00	
	7. งานตบแต่งฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120 ตร.ม.	55.00	6,600.00	70.00	8,400.00	15,000.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	10 ตร.ม.	65.00	650.00	80.00	800.00	1,450.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	80 ตร.ม.	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	35.00	805.00	1,840.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	102 ตร.ม.	110.00	11,220.00	40.00	4,080.00	15,300.00	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1 ลบ.ฟุต	940.00	940.00	110.00	110.00	1,050.00	
	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	0.6 ลบ.ฟุต	940.00	564.00	110.00	66.00	630.00	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	1,450.00	2,900.00	220.00	440.00	3,340.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2 ชุด	760.00	1,520.00	60.00	120.00	1,640.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,150.00	4,600.00	200.00	800.00	5,400.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4 บาน	420.00	1,680.00	130.00	520.00	2,200.00	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00			240.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	8 อัน	25.00	200.00			200.00	
9.9	ขอลับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4 อัน	15.00	60.00			60.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24 อัน	30.00	720.00			720.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4 อัน	35.00	140.00			140.00	
9.12	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00		800.00	870.00	
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00			471.00	
	รวมยอดยกไป			339,248.70		68,864.00	408,112.70	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 1141005

รายละเอียดราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สระศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			339,248.70		68,864.00	408,112.70	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	1,078.00	1,078.00			1,078.00	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
9.18	พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.19	น๊อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	25.00	225.00			225.00	
9.20	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
9.21	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
9.	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	450.00	1,350.00	260.00	780.00	2,130.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	11. งานบันได							
11.1	บันไดขึ้นถึงและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1 ชุด	3,490.00	3,490.00	900.00	900.00	4,390.00	
11.2	บันไดลงถึง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2 ชุด	2,050.00	4,100.00	500.00	1,000.00	5,100.00	
11.3	แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10 แผ่น	80.00	800.00	-	-	800.00	
	12. เสาค้ำ							
12.1	เสาค้ำคสล. หรือคอน. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33 ต้น	720.00	23,760.00	190.00	6,270.00	30,030.00	
	รวมเงิน			381,411.70		79,844.00	461,255.70	
	คิดเป็นเงินค่างาน						461,250.00	

(เงินสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สระศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)
เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สะศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางฉัตรรัตน์ แต้มเต็ม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางศรีสุดา อักษร)
เลขานุการ