

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.2) เทศบาลตำบลควนศรี ขนาด 51 – 80 คน ตามแบบที่ สธ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1,800,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.2) เทศบาลตำบลควนศรี ขนาด 51 – 80 คน ตามแบบที่ สธ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จำนวน 1 หลัง และอาคารโรงอาหาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการ ประมาณการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียดที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557** เป็นเงิน 1,800,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน 12 หน้า ดังนี้**
  - 5.1 ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
  - 5.2 ปร.4 จำนวน 11 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
6. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ 264/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557**

6.1. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2. นายไชยยันต์ สระศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นรองประธานฯ
6.3. นายสุชัย สุขอ่อน	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ 2	เป็นกรรมการ
6.4. นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็นกรรมการ
6.5. นางศรีสุดา อักษร	ตำแหน่ง บุคลากร	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,412,600.00	1.2734	1,798,804.84	150 ไร่
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,801,804.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,800,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	207.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	8,695.65 บาท / ตารางเมตร			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
 (นายศิริชัย บุญศรี)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายไพชยนต์ สะศรี)  
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายสุชัย สุขอ่อน)  
 กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)  
 กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นางศรีสุดา อักษร)  
 เลขานุการ

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพท.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/11

รายการเลขที่

แบบเลขที่ สค.ศพท.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	<b>งานฐานราก</b>								
	1.1 วางฝัง	1.00	LS	-	-	-	-	3,000.00	
	1.2 ขุดดิน	36.00	ม <sup>3</sup>	-	-	100.00	3,600.00	3,600.00	
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	1.50	ม <sup>3</sup>	200.00	300.00	50.00	75.00	375.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ม <sup>3</sup>	1,700.00	1,700.00	346.00	346.00	2,046.00	
2	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	2.1 ทราดยาบรองพื้น ยกระดับ	180.00	ม <sup>3</sup>	200.00	36,000.00	50.00	9,000.00	45,000.00	ยกระดึบ
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	34.00	ม <sup>3</sup>	1,800.00	61,200.00	350.00	11,900.00	73,100.00	
	2.3 เหล็ก $\phi$ 6 มม. RB	270.00	เส้น	50.00	13,500.00	8.00	2,160.00	15,660.00	
	2.4 เหล็ก $\phi$ 12 มม. RB	165.00	เส้น	187.00	30,855.00	30.00	4,950.00	35,805.00	
	2.5 เหล็ก $\phi$ 16 มม. DB	15.00	เส้น	319.00	4,785.00	54.00	810.00	5,595.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>184,181.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
นายศรัทธัย บุญศรี

ลงชื่อ .....  
(นายไชยยันต์ สระศรี)

ลงชื่อ .....  
(นายสุชัย สุขอ่อน)

ลงชื่อ .....  
(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)

ลงชื่อ .....  
(นางศรีสุตา อักษร)

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

แบบเลขที่ สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไวยวัฒน์ สระศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>184,181.00</b>	
	2.6 ไม้แบบทั่วไป	220.00	ม <sup>2</sup>	200.00	44,000.00	133.00	29,260.00	73,260.00	
	2.7 ตะปู	50.00	กก.	30.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.8 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	60.00	กก.	30.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
3	<b>งานหลังคา</b>								
	3.1 ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่ตีแดง	115.00	คู่	60.00	6,900.00	5.00	575.00	7,475.00	
	3.2 กระเบื้องลอนคู่ตีแดงขนาด 0.50x1.20ม.x5มม.	620.00	แผ่น	60.00	37,200.00	5.00	3,100.00	40,300.00	
	3.3 ขอมุงตัว ป.ขนาด 7 นิ้ว	770.00	ตัว	7.00	5,390.00	-	-	5,390.00	
	3.4 แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	37.00	ท่อน	652.00	24,124.00	200.00	7,400.00	31,524.00	
	3.5 แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	9.00	ท่อน	947.00	8,523.00	280.00	2,520.00	11,043.00	
	3.6 เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	20.00	ท่อน	1,122.00	22,440.00	210.00	4,200.00	26,640.00	
	3.7 เหล็ก φ 1 1/2 "x 3.0 มม.	25.00	ท่อน	627.00	15,675.00	150.00	3,750.00	19,425.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>402,538.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
(นายศิริชัย บุญศรี)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นายไวยวัฒน์ สระศรี)  
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นายสุชัย สุขอ่อน)  
กรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)  
กรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นางศรีสุตา อักษร)  
เลขานุการ

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/11

แบบเลขที่ สค.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>403,648.00</b>	
3.8	เหล็ก $\phi$ 2 "x 3.0 มม.	18.00	ท่อน	791.00	14,238.00	200.00	3,600.00	17,838.00	
3.9	แผ่นफलทขนาด 0.20x0.20 x9 มม.	8.00	แผ่น	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.10	น๊อต $\phi$ 15 มม. X 0.50 ม.	32.00	ตัว	30.00	960.00	-	-	960.00	
3.11	ตะแครงสังกะสี	11.00	ม.	100.00	1,100.00	20.00	220.00	1,320.00	
3.12	เชิงชายไม้ + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.	230.00	15,180.00	30.00	1,980.00	17,160.00	
3.13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	237.00	ม.	-	-	120	28,440.00	28,440.00	
4	<b>งานผนัง</b>								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	140.00	ม <sup>2</sup>	120.00	16,800.00	50.00	7,000.00	23,800.00	
4.2	ปูนฉาบผนัง	275.00	ม <sup>2</sup>	50.00	13,750.00	50.00	13,750.00	27,500.00	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	70.00	ม <sup>2</sup>	60.00	4,200.00	60.00	4,200.00	8,400.00	
4.4	เอ็น คสล.	180.00	ม.	70.00	12,600.00	30.00	5,400.00	18,000.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>548,266.00</b>	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายไชยยันต์ สระศรี)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ.....

(นายศิริชัย บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายทวีศักดิ์ ชูมณี)

ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

อนุมัติ.....

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี  
 ประมาณราคาโดย นายไชยยนต์ สระศรี

แบบเลขที่ สค.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/11  
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
5	งานพื้น							547,156.00	
	รวมยอดยกมา								
	5.1 พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12"x 12"+ปูนทราย	20.00	ม <sup>2</sup>	275.00	5,500.00	120.00	2,400.00	7,900.00	
	5.2 พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 12"x 12"+ปูนทราย	136.00	ม <sup>2</sup>	275.00	37,400.00	120.00	16,320.00	53,720.00	
	5.3 พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (เขาระรอง)	10.00	ม <sup>2</sup>	25.00	250.00	25.00	250.00	500.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฟ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + เคร่าเหล็ก	136.00	ม <sup>2</sup>	260.00	35,360.00	-	-	35,360.00	
	6.2 ฟ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทหนา 9 มม. + เคร่าเหล็ก	15.00	ม <sup>2</sup>	280.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	6.3 ฟ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72.00	ม <sup>2</sup>	500.00	36,000.00	60.00	4,320.00	40,320.00	
7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	7.1 ป1	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	7.2 ป2	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมยอดยกไป							718,156.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
 (นายศิริชัย บุญศรี) (นายสุชัย สุขอ่อน) (นางศิริศรिता อักษร)  
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ  
 (นางศิริศรिता อักษร) (นางศิริศรिता อักษร) (นางศิริศรिता อักษร)

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/11

แบบเลขที่ สค.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา								
7.3 น1		11.00	ชุด	6,000.00	66,000.00	-	-	718,156.00	
7.4 น2		4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	66,000.00	
8	งานไฟฟ้า							40,000.00	
8.1	คอมพิวเตอรค์รอบสะท้อนแสง 2x36 W	14.00	ชุด	1,800.00	25,200.00	120.00	1,680.00	26,880.00	
8.2	คอมพิวเตอรค์ชนิดกึ่งปลา 1x36 W	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	120.00	1,680.00	6,580.00	
8.3	คางคอมพิวเตอรค์ขนาด 1x32 วัตต์	2.00	ชุด	450.00	900.00	120.00	240.00	1,140.00	
8.4	สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	160.00	160.00	120.00	120.00	280.00	
8.5	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	16.00	ชุด	75.00	1,200.00	120.00	1,920.00	3,120.00	
8.6	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	10.00	ชุด	160.00	1,600.00	120.00	1,200.00	2,800.00	
8.7	เต้ารับทีวี	8.00	ชุด	275.00	2,200.00	120.00	960.00	3,160.00	
8.8	เต้ารับโทรศัพท์	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	120.00	960.00	2,560.00	
	รวมยอดยกไป							870,676.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายไชยยันต์ สระศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายสุชัย สุขอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง ทต.ควนศรี

ประมาณราคาโดย

นายไชยยันต์ สระศรี

แบบเลขที่ สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/11

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>								
	8.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	300.00	600.00	870,676.00	
	8.10 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์	-	ชุด	700.00	-	300.00	-	7,600.00	
	8.11 แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	-	1,500.00
	8.12 อุปกรณ์อื่นๆ	เหมารวม	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	
9	<b>งานทาสี</b>								
	9.1 ทาสีน้ำพลาสติก	345.00	ม <sup>2</sup>	40.00	13,800.00	15.00	5,175.00	18,975.00	
10	<b>งานอื่นๆ</b>								
	10.1 ราวเสตคนเลส	14.00	ม.	2,000.00	28,000.00	500.00	7,000.00	35,000.00	
	<b>อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)</b>								
11	<b>งานฐานราก</b>								
	11.1 วางผัง	1.00	LS	-	-	-	-	1,500.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>939,251.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายไชยยันต์ สระศรี)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายสุชัย สุขอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางจิตติรัตน์ เต็มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางศรีสุดา อักษร)

เลขานุการ



ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/11

แบบเลขที่ สค.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>939,251.00</b>	
	11.2 ขุดดิน	19.00	ม <sup>3</sup>	-	-	100.00	1,900.00	1,900.00	
	11.3 ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ม <sup>3</sup>	320.00	320.00	40.00	40.00	360.00	
	11.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ม <sup>3</sup>	1,700.00	850.00	300.00	150.00	1,000.00	
12	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	12.1 ทรายถมรองพื้น	8.00	ม <sup>3</sup>	200.00	1,600.00	50.00	400.00	2,000.00	
	12.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ม <sup>3</sup>	1,800.00	28,800.00	350.00	5,600.00	34,400.00	
	12.3 เหล็ก $\phi$ 6 มม. RB	120.00	เส้น	50.00	6,000.00	8.00	960.00	6,960.00	
	12.4 เหล็ก $\phi$ 12 มม. RB	95.00	เส้น	172.00	16,340.00	20.00	1,900.00	18,240.00	
	12.5 ไม้แบบทั่วไป	115.00	ม <sup>2</sup>	200.00	23,000.00	133.00	15,295.00	38,295.00	
	12.6 ตะปู	30.00	กก.	30.00	900.00	-	-	900.00	
	12.7 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	35.00	กก.	25.00	875.00	-	-	875.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>1,044,181.00</b>	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....

(นายไชยยันต์ สระศรี)


รองประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....

(นายสุชัย สุขอ่อน)

กรรมการ



ลงชื่อ .....

(นางศิริรัตน์ เต็มเต็ม)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางศรีสุดา อักษร)

กรรมการ

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สอ.ศพด.2)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทด.ควนศรี  
 ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

แบบแปลนที่ สอ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/11  
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
13	งานหลังคา							1,044,181.00	
	รวมยอดยกมา								
	13.1 ครอบบุงกระเบื้องลอนคู่ตีขาว	65.00	คู่	65.00	4,225.00	10.00	650.00	4,875.00	
	13.2 กระเบื้องลอนคู่ตีขาวขนาด 0.50x1.20ม.	170.00	แผ่น	48.00	8,160.00	5.00	850.00	9,010.00	
	13.3 ขอบมุงตัวป.ขนาด 7 "	240.00	ตัว	7.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	13.4 แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	652.00	14,344.00	200.00	4,400.00	18,744.00	
	13.5 แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	10.00	ท่อน	947.00	9,470.00	280.00	2,800.00	12,270.00	
	13.6 เหล็ก $\phi$ 1 1/2 "x 3.2 มม.	11.00	ท่อน	480.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	13.7 แผ่นเหล็กขนาด 0.20x0.20 x9 มม.	6.00	แผ่น	150.00	900.00	-	-	900.00	
	13.8 น็อต $\phi$ 15 มม. X 0.50 ม.	24.00	ตัว	30.00	720.00	-	-	720.00	
	13.9 เติงชายไม้ + ปิดทับไม้สำเร็จรูป	46.00	ม.	230.00	10,580.00	30.00	1,380.00	11,960.00	
	13.10 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	112.00	ม <sup>2</sup>	-	-	120	13,440.00	13,440.00	
	รวมยอดยกไป							1,123,060.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... (นายศิริชัย บุญศรี) กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... (นายไชยยันต์ สระศรี) รองประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... (นายสุชัย สุขอ่อน) กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... (นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม) กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... (นางศรีสุดา อักษร) เลขานุการ

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี  
 ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 9/11  
 รายการเลขที่

แบบเลขที่ สค.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
14	<b>งานผนัง</b>							1,123,060.00	
	รวมยอดยกมา								
	14.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	130.00	ม <sup>2</sup>	120.00	15,600.00	50.00	6,500.00	22,100.00	
	14.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	125.00	ม <sup>2</sup>	275.00	34,375.00	120.00	15,000.00	49,375.00	
	14.3 ปูนฉาบผนัง	255.00	ม <sup>2</sup>	50.00	12,750.00	50.00	12,750.00	25,500.00	
	14.4 ปูนฉาบโครงสร้าง	40.00	ม <sup>2</sup>	60.00	2,400.00	60.00	2,400.00	4,800.00	
	14.5 เอ็น คสล.	90.00	ม.	70.00	6,300.00	30.00	2,700.00	9,000.00	
15	<b>งานพื้น</b>								
	15.1 พื้ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	56.00	ม <sup>2</sup>	275.00	15,400.00	120.00	6,720.00	22,120.00	
	15.2 พื้ฉาบผิวขัดหยาบ	14.00	ม <sup>2</sup>	20.00	280.00	20.00	280.00	560.00	
16	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	16.2 ฝ้า1 ฟ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + ฝ้าเหล็ก	56.00	ม <sup>2</sup>	280.00	15,680.00	-	-	15,680.00	
	16.2 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	50.00	ม <sup>2</sup>	500.00	25,000.00	60.00	3,000.00	28,000.00	
	รวมยอดยกไป							1,300,195.00	

ลงชื่อ .....  
 (นายศิริชัย บุญศรี)  
 ษานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นายไชยยันต์ สระศรี)  
 รองประธานกร าร

คณะกรรมการกำกับราคากลาง  
 ลงชื่อ *see off dpt* .....  
 (นายสุชัย สุขอ่อน)  
 กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางธิดารัตน์ แต้มเต็ม)  
 กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางศรีสุดา อักษร)  
 เลขานุการ

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

แบบเลขที่ สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี


ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
17	รวมยอดยกมา							1,300,195.00	
	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	17.1 ป3	1.00	ชุด	5,300.00	5,300.00	250.00	250.00	5,550.00	
	17.2 ป4	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	250.00	500.00	10,500.00	
	17.3 ป5	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	250.00	1,000.00	13,800.00	
	17.4 น1	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
	17.5 น2	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	17.6 น3	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	17.7 น4	5.00	ชุด	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
18	งานไฟฟ้า								
	18.1 โคมไฟลูเรสเซนส์ครอบสะท้อนแสง 2x36 วัตต์	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	120.00	240.00	3,840.00	
	18.2 โคมไฟลูเรสเซนส์ก้างปลา 1x36 วัตต์	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	120.00	1,680.00	6,580.00	
	รวมยอดยกไป							1,377,865.00	




ลงชื่อ .....  
(นายศิริชัย บุญศรี)  
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นายไชยยันต์ สระศรี)  
รองประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นายสุชัย สุขอนัน)  
กรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นางริติการ์ตัน เต็มเต็ม)  
กรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นางศรีสุดา อักษร)  
เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.ศพด.2)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

แบบเลขที่ สค.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สะศรี


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>1,377,865.00</b>	
	18.3 ควางโคมขนาดแปงขนาด 8"อหลอด 1x32 วัตต์	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	120.00	720.00	3,420.00	
	18.4 สวิตช์ชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	75.00	675.00	120.00	1,080.00	1,755.00	
	18.5 ปลั๊กชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	160.00	320.00	120.00	240.00	560.00	
	18.6 แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	18.7 อุปกรณ์	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
19	<b>งานสุขภัณฑ์ สีขาว</b>		เหมารวม						
	19.1 โถล้างชักโครก TF 2186	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	200.00	800.00	10,000.00	
	19.2 อ่างล้างชนิดฝังเคาท์เตอร์ 1 หลุม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	19.3 อ่างล้างชนิดฝังเคาท์เตอร์ 4 หลุม	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00	
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ตามแบบป้าย ทต. กำหนด)	1.00	ชุด		-		-	-	ป้ายเหล็ก
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>							<b>1,412,600.00</b>	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....  
(นายไชยยันต์ สะศรี)  
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นายไชยยันต์ สะศรี)  
รองประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นายสุชัย สุขอ่อน)  
กรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นางธิดารัตน์ เต็มเต็ม)  
กรรมการ

ลงชื่อ .....  
- ๑๖ -  
(นางศรีสุดา อักษร)  
เลขานุการ