

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านควนพรุพี - มอเก็ด (หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๕)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านควนพรุพี-มอเก็ด (หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๕) โดยเริ่มต้นจากแยกถนนสายโรงเรียนบ้านควนพรุพี ซอยบ้านควนพัฒนา ถึง มอเก็ด กม. ๐+๑๗๑ ถึง กม ๒+๓๘๐ เขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยใช้หินคลุกแอนทาไลท์ ปริมาตร ไม่น้อยกว่า ๔๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกคละก้อนใหญ่ร่องผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร เสริมหินแอนทาไลท์ หลังท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และชุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ขนาด ϕ ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง แห่งละ ๓ แถว ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๖๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทราย, งานร้อยย้ายเสา รั้วลวดหนาม เสาไฟ พร้อมติดตั้งใหม่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต. จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบแปลนแบบรูป รายการละเอียด ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ จุดเริ่มต้น N ๙๖๒๕๒๓ E ๕๓๒๔๐๕ จุดสิ้นสุด N ๙๖๑๓๒๙ E ๕๓๑๕๒๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๑๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๗.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไชยยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวภี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านควนพรุพี - มอเก็ด (หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๕)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

บุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านควนพรุพี-มอเก็ด (หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๕) โดยเริ่มต้นจากแยกถนนสายโรงเรียนบ้านควนพรุพี ขอยบ้านควนพัฒนา ถึง มอเก็ด กม. ๐+๑๗๑ ถึง กม ๒+๓๘๐ เขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยใช้หินคลุกแอนทาไลท์ ปริมาตร ไม่น้อยกว่า ๔๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกคละก้อนใหญ่ร่องผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร เสริมหินแอนทาไลท์ หลังท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และชุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ขนาด ϕ ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง แห่งละ ๓ แถว ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๖๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทราย, งานรื้อย้ายเสา รั้วลวดหนาม เสาไฟ พร้อมติดตั้งใหม่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต. จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบแปลนแบบรูป รายการละเอียด ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ จุดเริ่มต้น N ๙๖๒๕๒๓ E ๕๓๒๔๐๕ จุดสิ้นสุด N ๙๖๑๓๒๙ E ๕๓๑๕๒๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๑๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๗.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไชยยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวรพี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่างก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนศรี
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง งานบุกเบิกถนน

ชื่อโครงการ บุกเบิกก่อสร้างถนนถนนสายบ้านควนพรุพี - บ้านมอเก็ด (ม 7- ม 5)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 2.209 กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น

 ปร. 4/2 ท จำนวน - แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	702,674.35	1.3624	957,323.53	Factor F (ผันตกรปกติ)
2	ป้ายโครงการฯ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			960,323.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			960,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน 2.209 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 430,000 บาท


ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร เฉลี่ยราคา 2,171.95 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายไชยยนต์ สะสะศรี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสารภี แท้มจันทร์)
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ บุ๊กเบิกก่อสร้างถนนถนนสายบ้านควนพรุฑี - บ้านมอเก็ด (ม 7- ม 5)

ระยะทาง 2.209 กม. (จาก กม. 0+171 ถึงกม. 2+380)

ผิวทาง หินคลุกแอนทาลอท์เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ 4.00 ม.

ไหล่ทาง หินคลุกแอนทาลอท์ 0.00 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรูยทางถางป่า(ขนาดหนัก) ขนทิ้ง	ตร.ม.	13,254.00	4.89	64,812.06	1.3624	6.66	88,271.64	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางแล้วบดทับ	ตร.ม.	11,045.00	8.88	98,079.60	1.3624	12.10	133,644.50	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานเสริมหินคลุกคละหินใหญ่ (ถมหลุมบ่อปรับชั้นรองพื้นทาง) ทหนา 8.00 ซม.	ลบ.ม.	920.00	247.87	228,040.40	1.3624	337.70	310,684.00	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1.1 งานผิวทางหินแอนทาลอท์ ความหนา 5.00 ซม.	ลบ.ม	442.00	247.87	109,558.54	1.3624	337.70	149,263.40	
	4.2.1 งานหินแอนทาลอท์ ถมหลังที่ระบายน้ำ	ลบ.ม.	125.00	247.87	30,983.75	1.3624	337.70	42,212.50	

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ บุกเบิกก่อสร้างถนนถนนสายบ้านควนพรุฑี - บ้านมอเกิด (ม 7- ม 5)
 ระยะทาง เหล็ก SD-กม. (จาก กม. 0+171 ถึงกม. 2+380)
 ผิวทาง หินคลุกแอสฟัลท์เกรดเฉลี่ยบดอัดเรียบ 4.00 ม.
 ไหล่ทาง หินคลุกแอสฟัลท์ 0.00 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 งานระบบระบายน้ำ								
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม	ม.	30.00	2,520.00	75,600.00	1.3624	3,433.25	102,997.50	กม.1+350
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คลส. มอกชั้น3 ขนาด ϕ 1.00 เมตรพร้อมยาแนว								
	จำนวน 3 แถว แถวละ 10 ท่อน หลังท่อมหินแอนทาลีท์	ม	30.00	2,520.00	75,600.00	1.3624	3,433.25	102,997.50	กม.2+000
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คลส. มอก.ชั้น3 ขนาด ϕ 1.00 เมตรพร้อมยาแนว								
	จำนวน 3 แถว แถวละ 10 ท่อน หลังท่อมหินแอนทาลีท์	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	1.3624	27,248.00	27,248.00	
	5.2 งานร้อยสายเสา รัดวดหนาม เสาไฟ พร้อมติดตั้งใหม่	ป้าย	1.00						
	5.3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ แบบป้ายเหล็ก ตามแบบที่ ทด.กำหนด								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				702,674.35				
	FACTOR F (กรณีฝนตกปกติ)					1.3624			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							957,323.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายไชยยันต์ สະศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวรพี เต็มจันทร์)

กรรมการ