



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง แจ่งกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการ จัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด ตั้งงบประมาณไว้ ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด โดยเริ่มจากสุดเขตรั้วโรงเรียนวัดควนศรี กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๑๐๖ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร ผนังข้างและฝาปิดคูระบายน้ำ หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรัง (หินคลุกแอนทาไลท์) เสริมด้านข้าง ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้างแบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๔๒๗๒ E ๙๖๒๕๓๔

จึงขอแจ่งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙)
จำนวน ๑๖๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด โดยเริ่มจากสุดเขตรั้วโรงเรียนวัดควนศรี กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๑๐๖ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร ผนังข้างและฝาปิดระบายน้ำ หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรัง (หินคลุก แอนทาไลท์) เสริมด้านข้าง ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๔๒๗๒ E ๙๖๒๕๓๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้

- ๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒. นายโกมล นิ่มงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๖.๔. นายสุพจน์ แก้วอ่อน	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๘	เป็นกรรมการ
๖.๕. นางสาวกิ แต้มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนศรี สำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี
 กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 106 เมตร ความลึก 0.50 เมตร
 หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.106 กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม

ปร. 4/1 ท	จำนวน	1	แผ่น
ปร. 4/2 ท	จำนวน	-	แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	131,319.68	1.2696	166,723.46	Factor F (ผันตลก 1)
2	ประเภทงานทั่วไป		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 5%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			169,723.46	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			169,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 0.106 กม. เฉลี่ยราคา ม.ละ 1,604 บาท

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร เฉลี่ยราคา 3,207.54 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายโกลน นิมงาม)
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายไชยยันต์ สระศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นางสารภี แท้มจันทร์)
 เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 106 เมตร ความลึก 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท อาคาร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานเตรียมสถานที่ก่อนการก่อสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่บริเวณ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง								
1.1	งานดินซุด - ถม ปรับระดับพื้นที่	ลบ.ม.	25.00	80.00	2,000.00	1.2696	2,539.20	2,539.20	
2	งานฐานราก ป้ายประชาสัมพันธ์								
2.1	ทรายถมรองพื้น คูระบายน้ำ	ลบ.ม.	4.00	420.00	1,680.00	1.2696	2,132.93	2,132.93	
2.2	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,995.00	5,985.00	1.2696	7,598.56	7,598.56	
2.3	ไม้แบบ คัด 50 %	ตร.ม.	72.00	100.00	7,200.00	1.2696	9,141.12	9,141.12	
2.4	ค่าแรงไม้แบบ คัด 100 %	ตร.ม.	144.00	115.00	16,560.00	1.2696	21,024.58	21,024.58	
2.5	ตะปู	กก.	25.00	30.00	750.00	1.2696	952.20	952.20	
2.6	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	26.00	2,200.00	57,200.00	1.2696	72,621.12	72,621.12	
2.7	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	1.56	17,285.05	26,964.68	1.2696	34,234.36	34,234.36	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	40.00	30.00	1,200.00	1.2696	1,523.52	1,523.52	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบ ทต.ควนศรี	ชุด	1.00	-	-	1.2696	-	-	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	รายการ	1.00	11,780.00	11,780.00	1.2696	14,955.89	14,955.89	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				131,319.68				
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1)					1.2696			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							166,723.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายโกมล นิมงาม)
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายไชยยันต์ สะศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นางสารภี เต็มจันทร์)
 เลขานุการ



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ)

ของหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา กลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการ จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยระบบ ไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ) ของหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยระบบไฟฟ้า(ติดตั้งประตูเปิด - ปิดน้ำ) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน ขนาด Ø ๔๐๐ มม. พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ,ขนาด Ø ๓๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และขนาด Ø ๒๕๐ มม. พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต. จำนวน ๑ ป้าย และ รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๒๔๙๒ E ๙๖๔๐๖๓

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ) ของหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๓๕๓,๐๐๐.- (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด - ปิด น้ำ) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน ขนาด \varnothing ๔๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ,ขนาด \varnothing ๓๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และขนาด \varnothing ๒๕๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทด. จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๒๔๙๒ E ๙๖๔๐๖๓

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๖.๔ นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๗	เป็นกรรมการ
๖.๕ นางสาวगी เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (โดยติดตั้งประตูเปิด/ปิดน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	275,390.00	1.2715	350,158.39	90 วัน
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน (แหล่งน้ำ)				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			353,158.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			353,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายโกล นิมงาม)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวगी แต้มจันทร์)

เลขานุการ

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (ติดตั้งประตูเปิด/ปิดน้ำ)

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - หมายเลข กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

หมายเลขที่ - รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายชัยนัฐ สະศรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	งานปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ								
1	ประตุน้ำได้ดิน ขนาด ϕ 400 มม.	1.00	อัน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	พร้อม
2	ประตุน้ำได้ดิน ขนาด ϕ 300 มม.	1.00	อัน	30,250.00	30,250.00	-	-	30,250.00	อุปกรณ์
3	ประตุน้ำได้ดิน ขนาด ϕ 250 มม.	3.00	อัน	23,500.00	70,500.00	-	-	70,500.00	งาน 1 ด้าน
4	อีโบลท์ พีวีซี ขนาด 400 มม. มี มอก.	2.00	อัน	5,810.00	11,620.00	-	-	11,620.00	
5	ท่อสั้นหน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 400 มม.	2.00	ท่อน	10,490.00	20,980.00	-	-	20,980.00	
6	อีโบลท์ พีวีซี ขนาด 300 มม. มี มอก.	2.00	อัน	3,490.00	6,980.00	-	-	6,980.00	
7	ท่อสั้นหน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 300 มม.	2.00	ท่อน	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
8	อีโบลท์ พีวีซี ขนาด 250 มม. มี มอก.	6.00	อัน	3,100.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
9	ท่อสั้นหน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 250 มม.	6.00	ท่อน	5,510.00	33,060.00	-	-	33,060.00	
10	ค่าแรง	5.00	ชุด	-	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	แบบ ทต
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							275,390.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ
(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ



..... ลงชื่อ
(นายโกล นิมงาม)
รองประธานกรรมการ



..... ลงชื่อ
(นายชรรักษ์ จันทบูรณ์)
กรรมการ



..... ลงชื่อ
(นางสารภี เต็มจันทร์)
เลขานุการ



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๗

ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา กลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการ จัดจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณ จุดเสี่ยงอันตราย หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๗ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย จำนวน ๒ แห่ง ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๗ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามจุดที่กำหนด ดังนี้ ๑.) โดยทำการติดตั้ง การ์ดเรลกันท่อเหลี่ยม บริเวณซอยสามพัน ม.๔ ขนาดความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเป้า สะท้อนแสง ตามที่กำหนด และ ๒.) โดยทำการติดตั้งการ์ดเรลกัน บริเวณสามแยก ซอยเข้าโรงเรียนบ้านควน พรุพี ม. ๗ ขนาดความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ตามที่กำหนด และ รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๒๗๐๗ E ๙๖๒๖๓๙

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

/ตาราง...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๙๖,๐๐๐.- (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย จำนวน ๒ แห่ง ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๗ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามจุดที่กำหนด ดังนี้ ๑.) โดยทำการติดตั้งการ์ดเรลกันท่อเหลี่ยม บริเวณซอยสามพัน ม.๔ ขนาดความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝ้าสะท้อนแสง ตามที่กำหนด และ ๒.) โดยทำการติดตั้งการ์ดเรลกัน บริเวณสามแยก ซอยเข้าโรงเรียนบ้านควนพรุพี ม. ๗ ขนาดความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝ้าสะท้อนแสง ตามที่กำหนด และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๒๗๐๗ E ๙๖๒๖๓๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๓ หน้า ดังนี้

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๖.๔. นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๗	เป็นกรรมการ
๖.๕. นางสาวภี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ในเขตพื้นที่ ทต.ควนศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประเภท งานทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี


แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	70,860.00	1.3554	96,043.64	60 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			96,043.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			96,000.00	
ตัวอักษร	เก้าหมีนหกพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่	32.00 เมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	3,000.00 บาท/เมตร				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายโกมล นิมงาม)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายไชยพันธ์ สะศรี)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสารณี แท้มจันทร์)
เลขานุการ

ประมาณราคา โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ในเขตพื้นที่ ทต.ควนศรี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี
 ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สระศรี

แบบเลขที่ หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	การติดตั้งท่อเหลี่ยม บริเวณชอยสามพัน ม. 4								
	- แผ่นราวกเหล็กผูก (ลอนคู่) หนา 2.5 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 4.00 ม.	5.00	แผ่น	3,300.00	16,500.00	500.00	2,500.00	19,000.00	
	- แผ่นปิดปลายการจราจร	4.00	แผ่น	1,700.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- เสการจราจรแบบหน้าแปลน ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 0.70 ม.	2.00	ต้น	1,700.00	3,400.00	200.00	400.00	3,800.00	
	- เสการจราจร เสาดตรง ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 2.00 ม.	5.00	ต้น	1,500.00	7,500.00	700.00	3,500.00	11,000.00	
	- นี้อด พร้อมแหวนรองน็อตการจราจร ยาว	7.00	ตัว	70.00	490.00	-	-	490.00	
	- นี้อด พร้อมแหวนรองน็อตการจราจร สั้น	56.00	ตัว	45.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- พุกสลีฟ	8.00	อัน	35.00	280.00	-	-	280.00	
	- แผ่นแปะติดการจราจร แบบสี่เหลี่ยม คางหมูชนิดสองหน้า	7.00	อัน	150.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	แบบสี่เหลี่ยม								
	รวมยอดยกไป							44,940.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี) (นายไชยยันต์ สระศรี) (นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์)
 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ
 (นางสาวกฤษี แต่มจันทร์)
 เลขานุการ

ประมาณราคา โครงการติดตั้งการจราจร (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ในเขตพื้นที่ ทต.ความศรี
 ประมาณราคา งบประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลความศรี
 ประมาณราคา งบที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลความศรี
 ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลความศรี
 ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สະศรี
 ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลความศรี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							44,940.00	
2	การรถลั่นข้างทางกันตก บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านควนพรุพี								
	- แผ่นราวเหล็กชุบ (ลอนคู่) หนา 2.5 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 4.00 ม.	3.00	แผ่น	3,300.00	9,900.00	500	1,500.00	11,400.00	
	- แผ่นปิดปลายการจราจร	2.00	แผ่น	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- เสากจราจร เสาดตรง ขนาด ๑4 นิ้ว ยาว 2.00 ม.	4.00	ต้น	1,500.00	6,000.00	700	2,800.00	8,800.00	
	- น็อต พร้อมแหวนรองน็อตการจราจร (ยาว)	4.00	ตัว	70.00	280.00	-	-	280.00	
	- น็อต พร้อมแหวนรองน็อตการจราจร (สั้น)	32.00	ตัว	45.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- แผ่นแป้ติดการจราจร แบบสี่เหลี่ยม คางหมูชนิดสองหน้า	4.00	อัน	150.00	600.00	-	-	600.00	
	แบบสี่เหลี่ยม								
	รวมค่าางต้นทุน							70,860.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี) (นายไชยยันต์ สະศรี)
 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์) (นางสารภี แต่มจันทร์)
 กรรมการ เลขานุการ



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง แจ่งกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเมา หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียญ
ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา กลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หนองเมา หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียญ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๕๕๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเมา หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียญ โดยเริ่มจากสาม แยกข้างโรรมยางแผ่น ซอยหนองเมา กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๒๘๐ โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตาราง เมตร และลงไหล่ทางลูกรัง (หินคลุกแอนทาไลท์) ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และ รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ จุดเริ่มต้น N ๕๓๕๑๒๓ E ๙๖๔๙๐๐ จุดสิ้นสุด N ๕๓๕๓๗๑ E ๙๖๔๘๙๒

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

/ตาราง...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเมฆ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหวี่ยง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๕๕๘,๐๐๐.- (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเมฆ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหวี่ยง โดยเริ่มจากสามแยกข้างโรงแรมยางแผ่น ซอยหนองเมฆ กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๒๘๐ โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร และลงไหล่ทางลูกรัง (หินคลุกแอสทาลท์) ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ จุดเริ่มต้น N ๕๓๕๑๒๓ E ๙๖๔๙๐๐ จุดสิ้นสุด N ๕๓๕๓๗๑ E ๙๖๔๘๙๒
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๕๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้
๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นายโกมล นิมงาม | ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี | เป็นรองประธานฯ |
| ๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๖.๔ นายสายชล จรรยา | ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๓ | เป็นกรรมการ |
| ๖.๕ นางสาวภี เต็มจันทร์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนศรี สำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี
 กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหนองเมา หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียญ
 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.280 กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
 ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
 ปร. 4/2 ท จำนวน - แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	409,560.81	1.3554	555,118.72	Factor F (ฝนตกชุก 1)
2	ประเภทงานทั่วไป	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 5%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			558,118.72	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			558,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 0.280 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,980,000 บาท
 ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร เฉลี่ยราคา 498.21 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายโกลน นิมงาม)
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายไชยยันต์ สะศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายสายชล จรรยา)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นางสาวรพี เต็มจันทร์)
 เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหนองเมฆ หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.280 กม. (จาก กม. 0+000 ถึงกม. 0+300)
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.
 ไหล่ทาง หินคลุกแอนทาไลท์เกลี่ยเรียบ กว้างข้างละ 0.50 ม.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,120.00	1.43	1,601.60	1.3554	1.94	2,172.80	
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 5.00 ซม.	ลบ.ม.	60.00	275.77	16,546.20	1.3554	373.78	22,426.80	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทาง								
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15.00 ซม.	ตร.ม.	1,120.00	325.88	364,985.60	1.3554	441.70	494,704.00	
	3.1.2 Expansion Joint RB 15 mm.	ม.	9.00	127.33	1,145.97	1.3554	172.58	1,553.22	
	3.1.3 Contraction Joint RB 12 mm.	ม.	18.00	65.86	1,185.48	1.3554	89.27	1,606.86	
	3.1.4 Longitudinal Joint	ม.							
	3.2 งานไหล่ทาง								
	3.2.1 งานไหล่ทางหินคลุกแอนทาไลท์	ลบ.ม.	78.00	244.82	19,095.96	1.3554	331.83	25,882.74	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 งานเจาะทดสอบความหนา ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 3 จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด	รายการ	1.00	5,000.00	5,000.00	1.3554	6,777.00	6,777.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1) เป็นเงินค่างานประเมิน				409,560.81	1.3554		555,118.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายโกลน นิมงาม)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สะศรี)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสายชล จรรยา)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกวี เต็มจันทร์)
เลขานุการ



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนศรี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา กลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านควนเนียง โดยเริ่มจากสามแยกเขต ถนนสายเอเชีย ๔๑ สายบ้านนายศิริ กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๒๐๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงไหล่ทางลูกรัง (หิน คลุกแอนทาไลท์) ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณ การก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้าง โครงการฯ N ๕๓๖๖๘๓ E ๙๖๓๖๓๙

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

/ตาราง...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลควนศรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านควนเนียง โดยเริ่มจากสามแยกเขตถนนสายเอเชีย ๔๑ สายบ้านนายศิริ กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๒๐๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงไหล่ทางลูกรัง (หินคลุกแอสทาลท์) ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๖๖๘๓ E ๙๖๓๖๓๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๖.๔. นายสุพิมล อ่อนอัน	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๖	เป็นกรรมการ
๖.๕. นางสาวภี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีระ โฟธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี



รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.200 กม. (จาก กม. 0+000 ถึงกม. 0+200)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.

ไหล่ทาง หินคลุกแอสทาลท์เกลี่ยเรียบ กว้างข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานรื้อย้ายทางถางป่า(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	800.00	1.43	1,144.00	1.3554	1.94	1,552.00	
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	2.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 5.00 ซม.	ลบ.ม.	40.00	275.77	11,030.80	1.3554	373.78	14,951.20	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทาง								
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15.00 ซม.	ตร.ม.	800.00	325.88	260,704.00	1.3554	441.70	353,360.00	
	3.1.2 Expansion Joint RB 15 mm.	ม.	6.00	127.33	763.98	1.3554	172.58	1,035.48	
	3.1.3 Contraction Joint RB 12 mm.	ม.	13.00	65.86	856.18	1.3554	89.27	1,160.51	
	3.1.4 Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งานไหล่ทาง								
	3. งานไหล่ทางหินคลุกแอสทาลท์	ลบ.ม.	58.00	244.82	14,199.56	1.3554	331.83	19,246.14	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 งานเจาะทดสอบความหนา ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 3 จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด	รายการ	1.00	5,000.00	5,000.00	1.3554	6,777.00	6,777.00	
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1) เป็นเงินค่างานประเมิน				293,698.52	1.3554		398,078.97	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายโกมล นิมงาม)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยนต์ สะศรี)
กรรมการ

ลงชื่อ

สุพิมล อ่อนอ่อน
(นายสุพิมล อ่อนอ่อน)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกิติ แต้มจันทร์)
เลขานุการ



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร หมู่ที่ ๗ - ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด
ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร หมู่ที่ ๗ - ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อถนนซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด โดยเริ่มจากแยกถนนซอยห้วยไทร กม. ๐.๐๐๐ ถึง แยกถนนซอยบ้านตก กม. ๐.๘๕๐ เขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยใช้หินคลุกแอนทาไลท์ปริมาตร ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และชุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ขนาด ϕ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รวม ๘ ท่อน, ขนาด ϕ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง รวม ๑๘ ท่อน และขนาด ϕ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง รวม ๒๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซิเมนต์ผสมทราย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายการละเอียดที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๓๖๔๖ E ๙๖๒๒๓๘

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร หมู่ที่ ๗ - ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๔๘๙,๐๐๐.- (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อถนนซอยบ้านตก หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด โดยเริ่มจากแยกถนนซอยห้วยไทร กม. ๐.๐๐๐ ถึง แยกถนนซอยบ้านตก กม. ๐.๘๕๐ เขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยใช้หินคลุกแอนทาไลท์ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘-๒๕๒๘ ขนาด ϕ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รวม ๘ ท่อน, ขนาด ϕ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง รวม ๑๘ ท่อน และขนาด ϕ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง รวม ๒๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซิเมนต์ผสมทราย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายการละเอียดที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๓๖๔๖ E ๙๖๒๒๓๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้

- ๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๖.๔ นายสุพจน์ แก้วอ่อน	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๘	เป็นกรรมการ
๖.๕ นางสาวภี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี



แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนศรี สำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี
 กองช่าง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร - ซอยบ้านตก

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร หมู่ที่ 7 - ซอยบ้านตก หมู่ที่ 8
 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม พร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	358,575.28	1.3554	486,012.93	Factor F (ฝนตกชุก 1)
2	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย
3	ป้ายโครงการแบบ (ทต. ป้ายเหล็ก)	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 5%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			489,012.93	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			489,000.00	
	ตัวอักษร (สีแสดแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 0.850 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 570,000 บาท
 ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายโกมล นิมงาม)
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายไชยยันต์ สະศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นางสารภี แต่มจันทร์)
 เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยห้วยไทร หมู่ที่ 7 - ซอยบ้านตก หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.850 กม. (จาก กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+850)
 ผิวทาง เสริมหินคลุกแอนทาไลท์ กว้าง 4.00 ม.
 ไหลทาง - ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย								
	1 งานกรุยทางถางป่า ขุดตอ ขนาดหนัก	ตร.ม.	4,200.00	5.19	21,798.00	1.3554	7.03	29,526.00	ขั้นทิ้ง
2	งานดิน								
	2 งานปรับเกรดเกลี่ยรื้อพื้นทางเดิมและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,200.00	10.46	43,932.00	1.3554	14.18	59,556.00	
	2 งานพื้นทางหินคลุกแอนทาไลท์ เสริมพื้นที่	ลบ.ม.	732.00	248.04	181,565.28	1.3554	336.19	246,091.08	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
	3 งานระบบระบายน้ำ								
	3.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม มอก.ชั้น 3								
	3.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 0.40 เมตร พร้อมยาแนว	ม.	8.00	670.00	5,360.00	1.3554	908.12	7,264.96	รวมทราย
	3.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 เมตร พร้อมยาแนว	ม.	18.00	1,840.00	33,120.00	1.3554	2,493.94	44,890.92	รวมทราย
	3.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 เมตร พร้อมยาแนว	ม.	28.00	2,600.00	72,800.00	1.3554	3,524.04	98,673.12	รวมทราย
4	งานอื่นๆ								
	4.1 ป้ายโครงการแบบ (ทต. ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	3,000.00					ถมหลังท่อ
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				358,575.28				
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1)					1.3554			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							486,012.93	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายโกลม นิมงาม)
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายไชยยันต์ สะศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นางสาวกิติ แท้มจันทร์)
 เลขานุการ



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกวงใหญ่ - ต.ท่าชี หมู่ที่ ๔ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคา กลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกวงใหญ่ - ต.ท่าชี หมู่ที่ ๔ บ้านวงใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๕๔๔,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกวงใหญ่ - ต.ท่าชี หมู่ที่ ๔ บ้านวงใหญ่ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกวงใหญ่ กม. ๐ + ๑๗๐ ถึง กม. ๐ + ๗๙๕ (บางส่วนตามที่ กำหนด) ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบ มาตรฐาน ทต.ควนศรี จำนวน ๑ ป้าย และรายการละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๒๓๓๐ E ๙๖๔๑๔๘

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกวงใหญ่ - ต.ท่าชี หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๕๔๔,๖๐๐.- (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกวงใหญ่ - ต.ท่าชี หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกวงใหญ่ กม. ๐ + ๑๗๐ ถึง กม. ๐ + ๗๕๕ (บางส่วนตามที่กำหนด) ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต.ควนศรี จำนวน ๑ ป้าย และรายการละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๒๓๓๐ E ๙๖๔๑๔๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๔๔,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๖.๔ นายบุญเลิศ พลายด้วง	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๔	เป็นกรรมการ
๖.๕ นางสาวภี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีระ โทธีเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกวงใหญ่ - ต.ท่าซิว หมู่ที่ 4
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 283.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประเภท งานทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	399,650.00	1.3554	541,685.61	60 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 ป้าย			3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			544,685.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			544,600.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่	- ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	1,924.38 บาท/ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายศิริชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายโกมล นิมงาม)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายไชยยันต์ สะศรี)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายบุญเลิศ พลายด้วง)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางสารภี เต็มจันทร์)
เลขานุการ

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกวงใหญ่ - ต.ท่าชี หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 283.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี


ประมาณราคาโดย

นายไชยันต์ สະศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	กรูยทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานวางท่อ คสล.ชั้น 3 ศก.0.60x1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
3	รื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	ชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	6.00	ลบ.ม.	575.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
5	งาน Prime coat	1,415.00	ตร.ม.	30.00	42,450.00	-	-	42,450.00	
6	งานผิวทางแอสฟัลต์หนา 0.04 เมตร	1,415.00	ตร.ม.	250.00	353,750.00	-	-	353,750.00	
7	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (แบบเหล็ก)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	แบบ ทต .1
	รวมค่างานต้นทุน							399,650.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายศิรชัย บุญศรี)
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ
(นายบุญเลิศ พลายด้วง)
กรรมการ



ลงชื่อ
(นายไชยยันต์ สະศรี)
กรรมการ



ลงชื่อ
(นายโกมล นิมงาม)
รองประธานกรรมการ



ลงชื่อ
(นายไชยยันต์ สະศรี)
กรรมการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี
เรื่อง โครงการปรับปรุงครุระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงครุระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๓๕,๔๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุระบายน้ำ ของหมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุพี บริเวณสามแยกทางเข้าโรงเรียน บ้านควนพรุพี โดยดำเนินการติดตั้งบ่อพักน้ำของครุระบายน้ำ โดยใช้บ่อพักน้ำสำเร็จรูป คสล. สำหรับท่อ ϕ ๐.๖๐ เมตร พร้อมเหล็กฉากขอบบ่อพักใช้เหล็ก ขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ่อพักกับถนนและติดตั้งเหล็กตะแกรงฝาบ่อพักลงหินแอนทาไลท์ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปริมาณหินแอนทาไลท์ ไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม. ดังรายละเอียดปรากฏตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายการละเอียด ที่เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๒๖๙๒ E ๙๖๒๖๔๘

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการปรับปรุงครุระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุฬห์ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี</p>																	
<p>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๓๕,๔๐๐.- (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)</p>																	
<p>๓. ลักษณะงานโดยสังเขป</p> <p>ปรับปรุงครุระบายน้ำ ของหมู่ที่ ๗ บ้านควนพรุฬห์ บริเวณสามแยกทางเข้าโรงเรียน บ้านควนพรุฬห์ โดยดำเนินการติดตั้งบ่อพักน้ำของครุระบายน้ำ โดยใช้บ่อพักน้ำสำเร็จรูป คสล. สำหรับท่อ ϕ ๐.๖๐ เมตร พร้อมเหล็กฉากขอบบ่อพักใช้เหล็ก ขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ่อพักกับถนนและติดตั้งเหล็กตะแกรงฝาบ่อพักลงหินแอนทาไลท์ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปริมาณหินแอนทาไลท์ ไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม. ดังรายละเอียดปรากฏตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายการละเอียด ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้าง โครงการฯ N ๕๓๒๖๙๒ E ๙๖๒๖๔๘</p>																	
<p>๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕,๔๐๐.- บาท</p>																	
<p>๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้</p> <p>๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)</p> <p>๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)</p>																	
<p>๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <table border="1"> <tr> <td>๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี</td> <td>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</td> <td>เป็นประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๒. นายโกมล นิมงาม</td> <td>ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี</td> <td>เป็นรองประธานฯ</td> </tr> <tr> <td>๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี</td> <td>ตำแหน่ง นายช่างโยธา</td> <td>เป็นกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๔. นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์</td> <td>ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๗</td> <td>เป็นกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๕. นางสาวภี แต้มจันทร์</td> <td>ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย</td> <td>เป็นกรรมการ/เลขานุการ</td> </tr> </table>			๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ	๖.๒. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ	๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ	๖.๔. นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๗	เป็นกรรมการ	๖.๕. นางสาวภี แต้มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย	เป็นกรรมการ/เลขานุการ
๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ															
๖.๒. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ															
๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ															
๖.๔. นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๗	เป็นกรรมการ															
๖.๕. นางสาวภี แต้มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย	เป็นกรรมการ/เลขานุการ															

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีระ เพ็ชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี
 ประเภท งานทาง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	25,767.83	1.3755	35,443.65	45วัน
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			35,443.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			35,400.00	
	ตัวอักษร	สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายโกมล นิมงาม)
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายไชยยันต์ สะศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นางสาวรพี เต็มจันทร์)
 เลขานุการ

ประมาณราคา
 โครงการปรับปรุงระบบน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านพรุพิ
 หมู่ที่ 7 ตำบลควนศรี
 กองช่าง ทต.ควนศรี
 นายไชยยันต์ สระศรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
 ราชการเลขที่

แบบเลขที่
 หน่วยงาน ทต.ควนศรี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	1.00	เหมาจ่าย			2,000.00		2,000.00	
2	งานขุดดิน	2.00	ลบ.ม			148.00		296.00	
3	ทรายหยาบปรับระดับ	1.00	ลบ.ม	360.00	360.00	60.00		420.00	
4	เหล็ก RB คก. 6 มม.	0.05	ตัน	17,532.00	876.60	2,807.00		1,016.95	
5	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	30.00	60.00			60.00	
6	ไม้แบบ คัด 50 %	1.00	ตร.ม.	80.00	80.00			80.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ	2.00	ตร.ม.			115.00		230.00	
8	ตะปู	1.00	กก.	30.00	30.00			30.00	
9	งานร้อยท่อระบายน้ำ	1.00	ท่อ	300.00	300.00			300.00	
10	งานคอนกรีต 1:2:4 เชื่อมทาง กับถนนลาดยาง	3.00	ลบ.ม	1,850.00	5,550.00	350.00		1,050.00	
11	บ่อพักสำเร็จรูป คสล. สำหรับท่อ 0.60 ม. พร้อมเหล็กฉากขอบบ่อพัก 40X40X4 มม. พร้อมคอนกรีตเชื่อมปากบ่อ	2.00	บ่อ	3,740.00	7,480.00	560.00		1,120.00	รวมเหล็กฉาก
12	เหล็ก DB คก. 25 มม.	4.00	เส้น	780.00	3,120.00	130.00		520.00	จำนวน 2 ชุด
13	เชื่อมตะแกรงฝาบ่อพัก	2.00	ตร.ม.			320.00		640.00	จำนวน 2 ชุด
14	ลวดเชื่อม	1.00	เหมาจ่าย	500.00					
14	ทาสีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	650.00	650.00				
15	หินแอนทาคไลท์ ปรับพื้นที่บริเวณ ก่อสร้าง รวมค่างานดินถม	6.00	ลบ.ม	195.00	1,170.00	170.00		34.88	เก็ลยแต่ง
รวมค่าจ้างต้นทุน									25,767.83

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี) (นายไชยยันต์ สระศรี)
 ประธานกรรมการ กรรมการ

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายธรรมรักษ์ จันทบูรณ์) (นางสารณี เต็มจันทร์)
 กรรมการ เลขาธิการ

ลงชื่อ ลงชื่อ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง แจ้างกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ(บริเวณหน้าวัดควนศรี) หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด
ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ (บริเวณหน้าวัดควนศรี) หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ ๑๔๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

เพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ (บริเวณหน้าวัดควนศรี) หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๒๐๐ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๔๕๒๐ E ๙๖๒๓๙๐

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .๑ ดังนี้

/ตาราง...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ (บริเวณหน้าวัดควนศรี) หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙)
จำนวน ๑๔๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ (บริเวณหน้าวัดควนศรี) หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๒๐๐ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ N ๕๓๔๕๒๐ E ๙๖๒๓๙๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้

- ๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
๖.๓. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๖.๔. นายสุพจน์ แก้วอ่อน	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ ๘	เป็นกรรมการ
๖.๕. นางสาวรณี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายธีระ โฟล์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ (บริเวณหน้าวัดควนศรี) หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.200 กม. (จาก กม. 0+000 ถึง กม.)

ผิวทาง ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 - 1.50 เมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

ลำดับ บที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรุยทางลงป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	200.00	1.43	286.00	1.3554	1.94	388.00	
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจร ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก 5.00 ซม.	ลบ.ม.	20.00	275.77	5,515.40	1.3554	373.78	7,475.60	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1.1 งานผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15.00 ซม.	ตร.ม.	300.00	325.88	97,764.00	1.3554	441.70	132,510.00	
	4.1.2 Expansion Joint RB 15 mm.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3 Contraction Joint RB 12 mm.	ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4 Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2 งานไหล่ทาง								
	4.2.1 งานไหล่ทางหินคลุกแอนทาไลท์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 งานระบบระบายน้ำ								
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	5.1.1(1) ย้ายท่อลอดกลม คสล.เสริม. ขนาด ϕ 0.40 ม.ชุดฝังใหม่	ม.	-	367.89	-	-	-	-	
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ม.	-	1,060.00	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				103,565.40				
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1)					1.3554			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							140,372.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายโกล นิมงาม)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ ละศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ แก้วอ่อน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสารณี เต็มจันทร์)

เลขานุการ