

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแชมเปญู ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร)

ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 11 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	554,412.90	1.3074	724,839.43	60 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			724,839.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			724,000.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายไชยยนต์ สะศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางสารภี เต็มจันทร์)

กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแอมเบอู ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านความมทชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านความมทชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่ -** **รายการเลขที่**

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี **หน่วยงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สະศรี **ประมาณราคา** เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อ								
	1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด $\phi$ 6 นิ้ว 1 บ่อ	80.00	เมตร	-	-	850.00	68,000.00	68,000.00	
	1.2 บ่อน้ำวน	1.00	บ่อ	-	-	300.00	300.00	300.00	
	1.3 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด $\phi$ 6 นิ้ว	80.00	เมตร	285.00	22,800.00	24.00	1,920.00	24,720.00	รวมท่อกรบ่อ
	1.4 ท่อดูด PVC ชั้น 8.5 ขนาด $\phi$ 2 นิ้ว	50.00	เมตร	36.00	1,800.00	10.00	500.00	2,300.00	
	1.5 เป่าล้างบ่อ	1.00	บ่อ	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	1.6 ทินกรวดกรอง	2.00	ลบ.ม.	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
	1.7 การประสานท่อ (ขนาด 500 g)	1.00	กระป๋อง	118.00	118.00	-	-	118.00	
2	งานเครื่องสูบน้ำ								
	2.1 ซีพเมอริส ขนาด 4 นิ้ว 2.0 แรงม้า 1 เฟส	1.00	เครื่อง	33,400.00	33,400.00	2,500.00	2,500.00	35,900.00	
	2.2 ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>152,838.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ ..... (นายไชยยันต์ สະศรี)

ประธานกรรมการ



ลงชื่อ ..... (นางสาว สະศรี)

กรรมการ



ลงชื่อ ..... (นางสาว สະศรี)

กรรมการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนหม้าย

ประมาณราคา

รายการเลขที่

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนหม้าย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี **หน่วยงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สระศรี **ประมาณราคา** เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>152,838.00</b>	
	2.3 สายเมนตีเครื่องสูบน้ำ 3 x 2.5 มม. <sup>2</sup>	90.00	เมตร	25.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	2.4 สายเมนตี FLOW SWITCH	10.00	เมตร	18.00	180.00	-	-	180.00	
	2.5 แผ่นเหล็กปิดปากบ่อ $\phi$ 6 นิ้ว	1.00	แผ่น	250.00	250.00	-	-	250.00	
	2.6 เชือกปอใยยก ขนาด $\phi$ ไม่น้อยกว่า 10 มม.	90.00	เมตร	5.00	450.00	-	-	450.00	
	2.7 เพชรเซอร์สิวิทพร้อมแมกนีต์แรงดัน	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	2.8 ท่อร้อยสายไฟ ขนาด $\phi$ 3/4 นิ้ว	30.00	เมตร	15.00	450.00	-	-	450.00	
<b>3</b>	<b>งานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล</b>								
	3.1 ซ็อก 90° ขนาด $\phi$ 1½ นิ้ว GS	1.00	ตัว	112.00	112.00	-	-	112.00	
	3.2 ยูเนียน ขนาด $\phi$ 1½ นิ้ว	1.00	ตัว	75.00	75.00	-	-	75.00	
	3.3 FLOW SWITCH	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>166,105.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
(นายศิริชัย บุญศรี)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นายเขยยันต์ สระศรี)  
กรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นางสารภี เต็มจันทร์)  
กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแอมแปง ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านความมทาลัย แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/11


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านความมทาลัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สະศรี ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>166,105.00</b>	
3.4	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด $\phi$ 2 นิ้ว	3.00	ตัว	1,728.00	5,184.00	-	-	5,184.00	
3.5	ข้อต่อท่อ ขนาด $\phi$ 2 นิ้ว GS	6.00	ตัว	65.00	390.00	-	-	390.00	
3.6	ตัลต่อสายไฟชนิดกันน้ำ	1.00	อัน	170.00	170.00	-	-	170.00	
4	ปูนซิเมนต์ซีลคอบ่อ	5.00	ถุง	150.00	750.00	-	-	750.00	
5	งานพื้นปากบ่อ 1.50 x 1.50 x 0.10 ม.								
5.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.00	ลบ.ม.	1,850.00	1,850.00	300.00	300.00	2,150.00	
5.2	ไม้แบบ 100 %	3.00	ตร.ม.	-	-	50.00	150.00	150.00	
5.3	ไม้แบบ 50 %	2.00	ลบ.ฟ.	250.00	500.00	-	-	500.00	
5.4	เหล็ก SR 24 ขนาด $\phi$ 9 ม.ม.	0.013	ตัน	16,285.00	211.71	-	-	211.71	
5.5	ลวดผูกเหล็ก No.18	3.00	กก.	30.00	90.00	-	-	90.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>175,700.71</b>	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....

(นายศิริชัย นูญศรี)

ประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....

(นายไชยยันต์ สະศรี)

กรรมการ



ลงชื่อ .....

(นางสารภี แซ่มจันทร์)

กรรมการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแอมแปอ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

นายไชยยันต์ สະศรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>175,700.71</b>	
5.6	ตะปู	0.24	กก.	30.00	7.20	-	-	7.20	
5.7	ทรายรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	150.00	75.00	39.00	19.50	94.50	
6	<b>เบ็ดเตล็ด</b>								
6.1	เทพื้นท่อ	15.00	ม้วน	20.00	300.00	-	-	300.00	
6.2	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ	1.00	รายการ	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6.3	ขนย้ายเครื่องจักร	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
7	<b>งานท่อจ่ายน้ำ</b>								
7.1	ท่อ PVC ชั้น 8.5 φ 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	144.86	289.72	-	-	289.72	
7.2	ข้องอฉาก 90°	3.00	อัน	13.00	39.00	-	-	39.00	
7.3	ประตุน้ำทองเหลือง φ 2 นิ้ว	1.00	ตัว	856.00	856.00	150.00	150.00	1,006.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>179,937.13</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....  
(นายศิริชัย บุญศรี)  
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นายไชยยันต์ สະศรี)  
กรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นางสารภี เต็มจันทร์)  
กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาที่ก่อสร้าง สถานะ นายไชยยันต์ สระศรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทด.ควนศรี

หน่วยงาน

กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สระศรี

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
8	งานไฟฟ้า							179,937.13	
	รวมยอดยกมา								
8.1	มาตรฐานการเสไฟฟ้า ขนาด 15 Amp	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
9	งานดิน								
9.1	ขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	25.00	ลบ.ม.	-	-	147.00	3,675.00	3,675.00	
9.2	ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น	1.60	ลบ.ม.	200.00	320.00	30.00	48.00	368.00	
10	งานแบบหล่อ								
10.1	ไม้แบบ + ไม้แครง	12.00	ลบ.ฟ.	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
10.2	ค่าแรง	11.00	ตร.ม.	-	-	50.00	550.00	550.00	
10.3	ตะปู	2.00	กก.	30.00	60.00	-	-	60.00	
	รวมยอดยกไป							195,090.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....  
(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นางสาวศรี เต็มจันทร์)

กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแอมแปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนหมากชัย แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/11  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนหมากชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี  
 ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สระศรี ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>195,090.13</b>	
<b>11</b>	<b>งานคอนกรีต</b>								
11.1	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.60	ลบ.ม.	1,635.00	981.00	250.00	150.00	1,131.00	
11.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	1,850.00	9,250.00	350.00	1,750.00	11,000.00	
<b>12</b>	<b>งานเหล็ก</b>								
12.1	เหล็กเสริม	0.10	ตัน	17,420.56	1,742.06	2,807.00	280.70	2,022.76	
12.2	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก	30.00	300.00	-	-	300.00	
<b>13</b>	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
13.1	ท่อน้ำเข้าถัง PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2"	5.00	ฟอน	144.86	724.30	70.00	350.00	1,074.30	
13.2	ท่อน้ำล้น PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2"	5.00	ฟอน	144.86	724.30	70.00	350.00	1,074.30	
13.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1 1/2"	0.50	ฟอน	183.00	91.50	60.00	30.00	121.50	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>211,813.98</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....  
 (นายไชยยันต์ สระศรี)  
 ประธานกรรมการ  
 กรรมการ



ลงชื่อ .....  
 (นายไชยยันต์ สระศรี)  
 กรรมการ  
 กรรมการ



ลงชื่อ .....  
 (นางสารณี แต้มจันทร์)  
 กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแอมแปง ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี **หมายเลขที่ -** **รายการเลขที่**

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี **หน่วยงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณการโดย นายเขยยันต์ สะศรี **ประมาณราคา** เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>211,813.98</b>	
	13.4 ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 2 "	1.00	ท่อน	668.00	668.00	100.00	100.00	768.00	
	13.5 ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 "	1.00	ท่อน	1,088.00	1,088.00	100.00	100.00	1,188.00	
	13.6 ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 "	3.00	อัน	11.00	33.00	-	-	33.00	
	13.7 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1/2 "	3.00	อัน	7.00	21.00	-	-	21.00	
	13.8 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1 1/2 "	2.00	อัน	32.00	64.00	-	-	64.00	
	13.9 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 2 "	4.00	อัน	52.00	208.00	-	-	208.00	
	13.10 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 3 "	4.00	อัน	138.00	552.00	-	-	552.00	
	13.11 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1 "	1.00	อัน	21.00	21.00	-	-	21.00	
	13.12 เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2 "	1.00	ชุด	640.00	640.00	50.00	50.00	1,850.00	
	13.13 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2 "	1.00	ชุด	45.00	45.00	-	-	45.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>216,563.98</b>	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....  
(นายศิริชัย บุญศรี)  
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นายเขยยันต์ สะศรี)  
กรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นางสารภี แซ่มจันทร์)  
กรรมการ



ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแอมแปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย

แบบเลขที่ - - รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณการโดย นายไชยยันต์ สระศรี ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>216,563.98</b>	
	13.14 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2 "	1.00	ชุด	130.00	130.00	-	-	130.00	
	13.15 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3 "	2.00	ชุด	721.00	1,442.00	-	-	1,442.00	
	13.16 นิปเปิ้ลเหล็กออบสังกะสี Ø 1/2 "	4.00	ชุด	721.00	2,884.00	-	-	2,884.00	
	13.17 นิปเปิ้ลเหล็กออบสังกะสี Ø 3 "	3.00	ชุด	77.00	231.00	-	-	231.00	
	13.18 เพชรเซอร์สวิทซ์ (สวิตควบคุมแรงดัน)	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,350.00	
	13.19 เกยวัดแรงดัน	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
14	งานอื่น ๆ								
	14.1 บันไดท่อเหล็กออบสังกะสี	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	14.2 ถึงเก็บน้ำรูปทรงแอมแปญขนาดจ 20 ลบ.ม.	1.00	ถึง	250,000.00	250,000.00	10,000.00	10,000.00	260,000.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>485,550.98</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....  
(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นายไชยยันต์ สระศรี)

กรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นางสารทิ เต็มจันทร์)

กรรมการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/11

รายการเลขที่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย

แบบเลขที่ -


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณการโดย นายไชยยนต์ สะศรี ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
15	งานดิน								
	15.1 ทรายหยาบ , ทรายรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	200.00	100.00	30.00	15.00	115.00	
16	งานแบบหล่อ								
	16.1 ไม้แบบ + ไม้คร่า	1.00	ลบ.ฟ.	250.00	250.00	-	-	250.00	
	16.2 ค่าแรง	1.50	ตร.ม.	-	-	50.00	75.00	75.00	
	16.3 ตะปู	2.00	กก.	30.00	60.00	-	-	60.00	
17	งานคอนกรีต								
	17.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.00	ลบ.ม.	1,850.00	1,850.00	350.00	350.00	2,200.00	
18	งานเหล็ก								
	18.1 เหล็กเสริม	0.030	ตัน	17,420.00	522.60	2,807.00	84.21	757.92	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>489,008.90</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
ลงชื่อ .....  
(นายไชยยนต์ สะศรี)  
ประธานกรรมการ

  
ลงชื่อ .....  
(นางสาวกัญญา จันทร์)  
กรรมการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/11

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแอมแปง ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่ -** **รายการเลขที่**

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี **หน่วยงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

**ประมาณการโดย** นายไชยยันต์ สระศรี **ประมาณราคา** เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>489,008.90</b>	
	18.2 ราวผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	กก	30.00	150.00	-	-	150.00	
	18.3 นิปเปิ้ล GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	14.00	ชุด	48.00	672.00	-	-	672.00	
	18.4 ข้อต่อสามทาง GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	4.00	อัน	106.00	424.00	-	-	424.00	
	18.5 เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
19	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	19.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2"	1.00	ท่อน	896.00	901.00	100.00	100.00	996.00	
	19.2 ข้อต่ออีโบลท์เหล็กหล่อขนาด Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
	19.3 ประตุน้ำแบบบอลวาล์วขนาด Ø 2 1/2"	7.00	ชุด	210.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	19.4 ข้องอ GS 90° Ø 2 1/2"	4.00	อัน	102.00	408.00	125.00	500.00	1,428.00	
	19.5 ยูเนียน GS ขนาด Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	160.00	480.00	-	-	414.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>495,312.90</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ .....  
(นายศิริชัย บุญตรี)

ประธานกรรมการ  
กรรมการ



ลงชื่อ .....  
(นางสารภี เต็มจันทร์)

กรรมการ  
กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำแอมแปง ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 11/11  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ทต.ควนศรี หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณการโดย นายไวยนต์ สะศรี ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
20	งานถลุงกรองฯ							495,312.90	
	20.1 ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดจุ 7 ลบ.ม./ชม. ( 30 แกลลอน / นาที )	1.00	ถึง	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
21	มาตรวัดน้ำ ขนาด $\phi$ 2 นิ้ว	1.00	ชุด	9,985.00	9,985.00	-	-	9,985.00	
22	งานป้าย								
	22.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ป้ายเหล็ก) (อยู่ในค่าดำเนินการ)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	แบบ ทต.
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							554,412.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นายศิริชัย บุญศรี)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นายไวยนต์ สะศรี)  
 กรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางสารภี เต็มจันทร์)  
 กรรมการ