



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง แจ่งกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี
หมู่ที่ 3,4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี หมู่ที่ 3,4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ตั้งงบประมาณไว้ ๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อซ่อมแซมถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลควนศรี ที่ได้รับความชำรุดเสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๔ สาย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑) สายบ้านกลาง - โคกเหียง ซ่อมแซมไหล่ทางโดยลงหินคลุกแอนทาไลท์ เสริมไหล่ทาง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย

๒) สายนายวิน ซ่อมแซมผิวจราจรโดยเรียงหินใหญ่ขนาด ๑๕-๓๐ เซนติเมตร เสริมคันทาง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกแอนทาไลท์ เสริมผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย

๓) สายวังใหญ่ - ท่าชี จุดที่ ๑ ขุดรื้อท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุดออก และขุดฝังท่อระบายน้ำใหม่โดยใช้ท่อ คสล. ชั้น ๓ มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ แห่ง ยานวรอยต่อท่อระบายน้ำด้วยปูนซีเมนต์ผสมทราย ลงหินคลุกแอนทาไลท์ ถมหลังท่อ เพื่อใช้เป็นผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จุดที่ ๒ ลงหินคลุกแอนทาไลท์เสริมไหล่ทางที่ชำรุด ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

๔) สายควนศรี - มอเก็ด ซ่อมแซมไหล่ทาง โดยดำเนินการลงหินคลุกแอนทาไลท์ เสริมไหล่ทางชำรุด ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .1 ดังนี้

/ตาราง...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี หมู่ที่ 3,4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐)

จำนวน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลควนศรี ที่ได้รับความชำรุดเสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๔ สาย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑) สายบ้านกลาง - โคนเหียง ซ่อมแซมไหล่ทางโดยลงหินคลุกแอนทาไลท์ เสริมไหล่ทาง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย

๒) สายนายวิน ซ่อมแซมผิวจราจรโดยเรียงหินใหญ่ขนาด ๑๕-๓๐ เซนติเมตร เสริมคันทาง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกแอนทาไลท์ เสริมผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย

๓) สายวังใหญ่ - ท่าชี จุดที่ ๑ ขุดรื้อท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุดออก และขุดฝังท่อระบายน้ำใหม่โดยใช้ท่อ คสล. ชั้น ๓ มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ แห่ง ยานวรอยต่อท่อระบายน้ำด้วยปูนซีเมนต์ผสมทราย ลงหินคลุกแอนทาไลท์ ถมหลังท่อ เพื่อใช้เป็นผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จุดที่ ๒ ลงหินคลุกแอนทาไลท์เสริมไหล่ทางที่ชำรุด ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

๔) สายควนศรี - มอเก็ด ซ่อมแซมไหล่ทาง โดยดำเนินการลงหินคลุกแอนทาไลท์ เสริมไหล่ทางชำรุด ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน ๒ หน้า ดังนี้

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ ๔๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖.๑. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๓. นายเศกสรรค์ คงคชวัน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๖.๔ นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี (หลังน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประเภท งานทาง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	254,000.64	1.3536	343,815.27	60 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			346,815.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			346,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	-	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

 (นายเศกสรรค์ คงคชวัน)
 กรรมการ

ลงชื่อ

 (นายไชยยันต์ สะศรี)
 กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรี (หลังน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ประมาณราคาโดย นายไชยยันต์ สละศรี

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

หน่วยงาน

กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานเสริมหินคลุกแอสฟัลท์ให้ลทางพร้อมเกลี่ยแต่ง								
1.1	1.1 สายบ้านกลาง - โคกเหรียญ หมู่ที่ 3	90.00	ลบ.ม.	195.00	17,550.00	34.88	3,139.20	20,689.20	
2	2.1 สายนายวิน หมู่ที่ 3	120.00	ลบ.ม.	195.00	23,400.00	34.88	4,185.60	27,585.60	
3	2.2 พร้อมงานเรียงหินใหญ่ ขนาด 15 - 30 ซม. ยาวแนว	84.00	ลบ.ม.	822.00	69,048.00	-	-	69,048.00	
	3.1 สายวังใหญ่ - ท่าซี จุดที่ 1 หมู่ที่ 4	6.00	ลบ.ม.	195.00	1,170.00	34.88	209.28	1,379.28	
	3.2 พร้อมขุดฝังท่อ คล.ชั้น 3 มอก. ขนาด 0.80 x 1.00 ม. ยาวแนวรอยต่อ พร้อมถมหลังท่อ	8.00	ท่อน	2,200.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	3.3 สายวังใหญ่ - ท่าซี จุดที่ 2 หมู่ที่ 4	12.00	ลบ.ม.	195.00	2,340.00	34.88	418.56	2,758.56	
4	4.1 สายควนศรี - มอเก็ด หมู่ที่ 5	500.00	ลบ.ม.	195.00	97,500.00	34.88	17,440.00	114,940.00	
	รวมค่างานต้นทุน							254,000.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเศกสรรค์ คงขวัญ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายไชยยันต์ สละศรี)

กรรมการ/เลขานุการ