

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรุด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ด
 ประเภทงาน งานทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง (ปูทับ) ผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Ac)
 สถานที่ก่อสร้าง สายทุ่งกรุด หมู่ที่ 5 - อำเภอเวียงสระ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่าก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	771,905.11	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	771,905.11	- รวมระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	771,000.00	
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

ความยาวถนน 0.450 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,713,333.33 บาท

ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคากลาง 24.50 บาท/ลิตร

ระยะทางขนส่งหินคลุก 60.00 กม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายศิริชัย บุญศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นายไชยอินต์ สะศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางสารณี แท้มจันทร์)

กรรมการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเกิด
 ประเภทงาน งานทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง (ปูทับ) ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC)
 สถานที่ก่อสร้าง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 - อำเภอเวียงสระ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง ยาว 450.00 เมตร


ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE

กว้าง 5.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานรองพื้นทาง								
	1.1 TACK COAT	ตร.ม.	2,250.00	14.00	31,500.00	1.3607	19.05	42,862.05	
	1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete (ถมหลุมบ่อ) ตลอดสาย	ตัน	5.00	1,852.06	9,260.30	1.3607	2,520.10	12,600.49	ถมหลุมบ่อก่อนปูทับ
	1.3 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Courseความหนาโดยเฉลี่ย 5 ซม.	ตร.ม.	2,250.00	222.34	500,265.00	1.3607	302.54	680,710.59	
2	งานตีเส้นจราจรบนผิวทาง								
	2.1 สีเหลืองสะท้อนแสง กว้าง 10.00 ซม. เส้นประตลอดสายทางโครงการ	ตร.ม.	11.00	260.00	2,860.00	1.3607	353.78	3,891.60	ตีเส้น 3.00ม.เว้น9.00 ม.
	2.2 สีขาวสะท้อนแสง 2 ข้างทาง กว้าง 10.00 ซม.ยาวตลอดสายทางโครงการ	ตร.ม.	90.00	260.00	23,400.00	1.3607	353.78	31,840.38	เส้นทับ
	2.3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00						
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				567,285.30			771,905.11	
	พื้นที่ฝนปกติ					1.3607			
	เป็นเงินค่างานประเมิน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ



ลงชื่อ
 (นายไชยยันต์ สະศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นางสารณี เต็มจันทร์)
 กรรมการ