



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนไร่ ถึง บ้านควนพรุพี (หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7) ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนไร่ ถึง บ้านควนพรุพี (หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7) ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ตั้งงบประมาณไว้ 308,000.00 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)**

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนไร่ ถึง บ้านควนพรุพี (หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7) ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยเริ่มจากสามแยกซอยบ้านโนไร่ กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 120 โดยดำเนินการกรุยทางวาง ปาดตัดโคนต้นไม้ข้างทางและงานรื้อเสารั้ว ลวดหนาม พร้อมประกอบติดตั้งใหญ่ให้อยู่ในสภาพเดิมนอกเขตแนว ก่อสร้าง และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมเชื่อมทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร และลงไหล่ทางลูกรัง (หินคลุกแอนทาไลท์) ข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 31.00 ลูกบาศก์เมตร โดยขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส ϕ 0.40 x 1.00 เมตร 1 แห่ง จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซิเมนต์ผสมทราย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทด. จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่ เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ จุดเริ่มต้น N 963021 E 534429 จุดสิ้นสุด N 963088 E 534336

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .1 ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนไร่ ถึง บ้านควนพรุฑี (หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7) ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวน 308,000.00 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนไร่ ถึง บ้านควนพรุฑี (หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7) ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยเริ่มจากสามแยกซอยบ้านโนไร่ กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 120 โดยดำเนินการกรุยทางถางป่า ตัดโคนต้นไม้ข้างทางและงานรื้อเสารั้ว ลวดหนาม พร้อมประกอบติดตั้งใหญ่ให้อยู่ในสภาพเดิมนอกเขตแนวก่อสร้าง และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมเชื่อมทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร และลงไหล่ทางลูกรัง (หินคลุกแอนทาไลท์) ข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 31.00 ลูกบาศก์เมตร โดยขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล ϕ 0.40 x 1.00 เมตร 1 แห่ง จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซิเมนต์ผสมทราย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต. จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ จุดเริ่มต้น N 963021 E 534429 จุดสิ้นสุด N 963088 E 534336

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นเงิน 308,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน 2 หน้า ดังนี้

5.1 ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

5.2 ปร.4 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ 402/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

6.1. นายศิริชัย บุญศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2. นายโกมล นิมงาม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	เป็นรองประธานฯ
6.3. นายไชยันต์ สะศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
6.4. นายสุพจน์ แก้วอ่อน	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ 8	เป็นกรรมการ
6.5. นางสาวภี เต็มจันทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี


แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนศรี สำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี
 กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
 สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านโนไร่ ถึง บ้านควนพรุพี (หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7) ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด
 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.120 กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์มปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
 ปร. 4/2 ท จำนวน - แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	225,409.99	1.3536	305,000.00	Factor F (ฝนตกชุก 1)
2	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			308,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			308,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)					


ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 0.120 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,540,000 บาท
 ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายโกลม นีมงาม)
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายไชยพันธ์ สะศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นางสาวรติ แท้มจันทร์)
 กรรมการ/ เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านในไร่ ถึง บ้านควนพรุฑี (หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7) ของหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด
 ระยะทาง 0.120 กม. (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+120)
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.
 ไหล่ทาง หินคลุกแอนทาไลท์เกลี่ยเรียบ กว้างข้างละ 0.50 ม.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรุยทางถางป่า ปรับเกรดเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.70	1,020.00	1.3536	2.30	1,380.00	
	1.2 งานบุกเบิกปรับพื้นที่เขตทาง ตัดโคนต้นไม้ข้างทาง	งาน	1.00	15,000.00	15,000.00	1.3536	20,304.00	20,304.00	
	1.3 งานรื้อเสาร้ว ลวดหนาม พร้อมประกอบติดตั้งใหม่ ให้อยู่สภาพเดิม	งาน	1.00	30,000.00	30,000.00	1.3536	40,608.00	40,608.00	
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 5.00 ซม.	ลบ.ม.	25.00	249.82	6,245.50	1.3536	338.16	8,454.00	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทาง								
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15.00 ซม.	ตร.ม.	504.00	311.41	156,950.64	1.3536	421.52	212,446.08	
	3.1.2 Expansion Joint เหล็ก RB 19 mm.	ม.	4.80	113.13	543.02	1.3536	153.13	735.02	
	3.1.3 Contraction Joint เหล็ก RB 19 mm.	ม.	40.00	110.61	4,424.40	1.3536	149.72	5,988.80	
	3.2 งานไหล่ทาง								
	3.2.1 งานไหล่ทางหินคลุกแอนทาไลท์ คละขนาด	ลบ.ม.	31.00	230.53	7,146.43	1.3536	312.05	9,673.55	
4	งานเปิดเตล็ด								
	4.1 งานระบบระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คลส. Ø 0.40 เมตร	ชุด	6.00	680.00	4,080.00	1.3536	920.45	5,522.70	
	4.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00					
	4.3 เจาะก้อนตัวอย่างตรวจสอบวัดความหนาถนน คลส. ไม่น้อยกว่า 3 จุด	ชุด	1.00	ค่าดำเนินการ					ค่าดำเนินการ
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1) เป็นเงินค่างานประเมิน				225,409.99	1.3536		305,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายโกมล นิ่มงาม)
 รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
 (นายไชยยนต์ สะศรี)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายสุพจน์ แก้วอ่อน)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นางสาวรพี เต็มจันทร์)
 กรรมการ/ เลขานุการ